

BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable au douar El Ain , commune Aguinane, à la province de Tata

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaires Hors T.V.A en dirham	Prix Total Hors T.V.A en dirham
1	Terrassement en tranchées en terrain de toute nature	m³	552,00		
2	Lit de pose	m³	60,00		
3	Traversés des cours d'eau y/c protection en gabion	ml	20,00		
4	Conduite en acier galvanisé de diamètre 2"(1/2) y compris assemblage par bride galvanisé	ML	190,00		
5	Conduite en PEHD PE 100 de diamètre 75 mm PN 16	ML	510,00		
6	Conduites en PEHD PE 100 de diamètre 63 mm PN 16	ML	1.160,00		
7	Conduites en PEHD PE 100 de diamètre 50 mm PN 16	ML	540,00		
8	Tube annelé de protection tout diamètre	ML	720,00		
9	Désinfection et stérilisation des conduites	ML	2.400,00		
10	Té en fonte ductile à 3 brides tout diamètre	U	19		
11	Raccord bride Major en fonte ductile tout diamètre	U	58		
12	Elément droit en AG a brides 2"(1/2) ; l=0,50m avec 2 piquages pour manomètre et robinet de service 1/2"	U	1		
13	manomètre antivibratoire a bain de glycérine 0 a 25 bar	U	1		
14	Manchette de traversée en AG à brides DN 2(1/2)"	U	1		
15	Clapet d'extrémité en fonte ductile tout diamètre	U	1		
16	Compteur volumétrique DN60 de debit nominale >21 m3/h	U	1		
17	Cône de réduction en acier galvanisé à brides tout diamètre	U	1		
18	Robinet a flotteur en fonte ductile de diametre 2"(1/2)	U	1		
19	Robinet Vanne type OPC en fonte ductile tout diamètre	U	10		
20	Equipements point haut complet	Ens.	2		
21	Equipements point bas complet	Ens.	3		
22	Regard en béton armé pour vanne	U	5		
23	Regards en béton armé pour ventouse	U	2		
24	Regards en béton armé pour vidange	U	3		
25	Béton B20 pour enrobage de la conduite	M3	70		

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaires Hors T.V.A en dirham	Prix Total Hors T.V.A en dirham
26	Forme de béton dosé à 300 kg/m³ en CPJ45	M3	2,00		
27	Enduit intérieur avec incorporation d'hydrofuge	M2	45,00		
28	Forme de pente et chape de lissage	M2	9,00		
29	Etanchéité monocouche	M2	9,00		
30	Relevés d'étanchéité et protection	ML	12,00		
31	Protection de l'étanchéité	M2	9,00		
32	Descente pour évacuation des eaux pluviales en TGF Ø 4 " y/c gargouille et crapaudine	ML	3,00		
33	Peinture extérieur « GRIFFE »	M2	46,00		
34	Désinfection et stérilisation de réservoir	F	1,00		
TOTAL GÉNÉRAL HORS TVA					
TOTAL TVA (20%)					
TOTAL GÉNÉRAL TTC :					

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME TTC DE :