

BORDEREaux DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR D'EAU POTABLE AU DOUAR
TIRNEST, COMMUNE EL ORJANE – PROVINCE DE BOULEMANE.

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	UNITE	QUANTITE	P.U	P.T
1	TERRASSEMENT EN TERRAIN DE TOUTE NATURE ET À TOUTES PROFONDEURS	M3	85		
2	ÉVACUATION DES DEBLAIS ET REMBLAIS	M3	16		
3	BETON CYCLOPEEN	M3	20		
4	MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION ET EN ELEVATION	M3	8		
5	BETON POUR BETON ARME EN FONDATION ET EN ELEVATION Y COMPRIS ACIER.	M3	21		
6	BETON POUR BETON ARME VIBRE AVEC ADDITION D'HYDROFUGE Y COMPRIS ACIER.	M3	18		
7	HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 0.20 M	M2	14		
8	BETON DE FORME DOSE A 300 kg/m ³	M2	20		
9	CIMENT GLACE	M2	15		
10	ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR	M2	120		
11	PEINTURE VINYLIQUE Y COMPRIS TOUTS SUBJECTION.	M2	120		
12	ENDUIT HYDROFUGE	M2	40		
13	REVETEMENT INTERIEUR DE LA CUVE EN RESINE EPOXY DE PREMIER CHOIX, Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS	M2	54		
14	MAÇONNERIE EN BRIQUES ROUGES 12 TROUS	M2	28		
15	MAÇONNERIE EN BRIQUES ROUGES 06 TROUS	M2	36		
16	ETANCHEITE POUR DALLE EN CARREAUX CERAMIQUE ROUGE.	M2	13		
17	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'ECHELLE D'ACCES A LA CUVE	ML	8		
18	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'ECHELLE D'ACCES A L'INTERIEUR DE LA CUVE.	ML	3		
19	FOURNITURE ET POSE D'UN CAPOT ETANCHE	U	1		
20	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PORTE METALLIQUE	U	1		
21	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE CHASSIS METALLIQUE	U	1		
22	CONSTRUCTION D'UN REGARD	U	1		

23	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES EN ACIER GALVANISE A CHAUD DN 63MM	ML	30		
24	FOURNITURE ET POSE DE ROBINET VANNE EN ACIER GALVANISE D63MM	U	3		
25	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE DESCENTE DES EAUX PLUVIALES, TYPE: EN PVC DIAMETRE NOMINAL: 110 MM	ml	8		
Total HTVA					
TVA (20%)					
TOTAL TTC					

Arrêté le présent bordereau des prix – détail estimatif à la somme de :.....

Fait à :.....le.....
Cachet et signature