

L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

N° 03/2026/PUSMS

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF –

Objet : TRAVAUX DE RACCORDEMENT 22 KV, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DE POSTES DE TRANSFORMATION ET AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX BT INTÉRIEURS AU PROFIT DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE L'UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE DE BÉNI MELLAL.

LOT N° 1 : TRAVAUX DE RACCORDEMENT 22 KV, CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN POSTE DE TRANSFORMATION ET AMENAGEMENT DU RESEAU BT INTERIEUR DE L'ÉCOLE SUPERIEURE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DE BENI MELLAL (ESEF).

N° Service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
	I - Raccordement MT					
01	Plaque d'identification (IRD) petit modèle	F+M	U	4		
02	Câble isolé MT PR 15-25 Isolement 30 KV 1x 240 mm2 Aluminium	F	m	1932		
03	Pose Câble isolé MT PR 15-25 Isolement 30 KV 1x 240 mm2 Aluminium	M	m	1932		
04	Fourniture, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV	F+M	U	12		
05	Tranchée normale à 1 circuit	F+M	m	150		
06	Tranchée normale à 2 circuits	F+M	m	175		
07	Tranchée traversée par forage D 110*6	F+M	m	52		
08	Réfection trottoir revêtement ordinaire	F+M	m2	10		
09	Réfection trottoir revêtement spécial	F+M	m2	30		
10	Tube annelé diamètre 110 C450 N	F+M	m	525		
11	Borne de signalisation ONE MT ou BT	F+M	U	24		
12	Fourniture et montage dispositif de détection de défaut surcâble souterrain MT (DDS)	F+M	U	1		
13	Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle ONE)	F+M	U	1		
Total I						
	II - Poste de transformation à Equipement préfabriqué					
14	Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès) Dimension 5m x 4m x 3,20m	F+M	U	1		
15	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre (compris boîtes raccordement câble) à isolement au SF6 24 kV sur isolé	F+M	U	1		
16	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée pour réseau à isolement au SF6 24 kV sur isolé	F+M	U	2		

17	Equipement annexe PT maçonné à cellules préfabriquées y compris extracteur	F+M	U	1		
Total II						
	III - Transformateur de puissance					
18	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 315 kVA	F +M	U	1		
Total III						
	IV - Réseau BT					
19	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 4 fils	M	U	2		
20	Terre de réseau	F+M	U	4		
21	Dépose câble préassemblé quel que soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires)	M	m	200		
22	Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils (sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle)	M	U	1		
23	Câble U1000 ARV FV en Alu 3x70+50 mm2	F	m	620		
24	Câble U1000 ARV FV en Alu 3x150+70 mm2	F	m	160		
25	Pose Câble U1000 ARV FV en Alu 3x70+50 mm2	M	m	620		
26	Pose Câble U1000 ARV FV en Alu 3x150+70 mm2	M	m	160		
27	Dépose de canalisation enterrée 1ère ou 2ème catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée)	M	m	90		
28	Rabattement canalisation enterrée 1ère ou 2ème catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée)	M	m	30		
29	Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT : 1 arrivée de 95 à 150 mm2 - 3 départs non protégés	F+M	U	1		
30	Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT : 1 arrivée de 50 à 70 mm2 - 3 départs non protégés	F+M	U	3		
31	Dépose boîte de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle	M	U	1		
32	Murette en aggloméré pour coffret et diverses boîtes de dérivation	F+M	U	4		
33	Tranchée normale à 1 circuit	F+M	m	136		
34	Tranchée normale à 2 circuits	F+M	m	250		
35	Tuyau béton comprimé diamètre 100	F+M	m	10		
36	Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif	F+M	U	4		
37	Réfection trottoir revêtement ordinaire	F+M	m2	5		
38	Borne de signalisation ONE MT ou BT	F+M	U	13		
39	Regard de visite	F+M	m3	2		
40	Transfèrement d'un disjoncteur BT tout calibre, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises	M	U	2		
Total IV						
41	Prestations SRM/BK (Peines et soins et participation sur la puissance)	F	F	1		
Total V						

TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	

Signature et cachet du concurrent