

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010008674

DEVIATION DES LIGNES HTA/BT GENANT LES VOIES D'AMENAGEMENT A LA COMMUNE IHADDADEN
(PROVINCE DE NADOR)

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Pylône métallique (M)	TO	1,465		
00002	Pylône métallique galvanisé (F)	TO	1,465		
00003	Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort (M)	U	2		
00004	Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN (F+M)	U	1		
00005	Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (F+M)	U	3		
00006	Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (F+M)	U	1		
00007	Destruction poteau béton irrécupérable (M)	U	25		
00008	Massif de fondation normal (F+M)	M3	26,735		
00009	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. (F+M)	KIT	2		
00010	Menuiserie métallique galvanisée (F+M)	KG	560		
00011	Jeu de 3 parafoudres (F+M)	KIT	5		
00012	IACM à C/C 50 A 36 kV + Terre (F+M)	U	1		
00013	IACM à C/C 100 A 36 kV + terre (F+M)	U	2		
00014	Dépose IACM (M)	U	4		
00015	Transfèrement IACM + terre (M)	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00016	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 KV) (F+M)	U	3		
00017	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36 KV) (F+M)	U	15		
00018	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 36 KV) (F+M)	U	2		
00019	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 KV) (F+M)	U	15		
00020	Plaque d'identification (IRD) grand modèle (F+M)	U	3		
00021	Fourniture câble Almelec 148 mm2 (F)	KG	42		
00022	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 148 mm2 (M)	KM	0,100		
00023	Dépose de conducteurs nus toutes sections (M)	KM	6,260		
00024	Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT (F+M)	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00025	Fourniture, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu isolé au PR 15/25 KV ou 18/30 kV tension d'isolement 36 kV (F+M)	U	21		
00026	Fourniture, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu isolé au PR 15/25 KV ou 18/30 kV tension d'isolement 36 kV (F+M)	U	12		
00027	Fourniture, confection et pose boîte de jonction pour câble isolé au PR Alu USP 15/25 KV ou 18/30 kV (F+M)	U	9		
00028	Tranchée normale à 1 circuit (F+M)	M	2.040		
00029	Tranchée normale à 2 circuits (F+M)	M	30		
00030	Tranchée traversée à 1 circuit (F+M)	M	280		
00031	Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 450N pour tranchée diamètre 110 mm (F+M)	M	6.270		
00032	Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 750N pour tranchée diamètre 110 mm (F+M)	M	840		
00033	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif (F+M)	U	6		
00034	Réfection chaussée revêtue bitume (F+M)	M2	140		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00035	Réfection trottoir revêtement ordinaire (F+M)	M2	406		
00036	Réfection trottoir revêtement spécial (F+M)	M2	462		
00037	Borne de signalisation SRM MT ou BT (F+M)	U	86		
00038	Regard de visite (F+M)	M3	14,400		
00039	Fourniture du Câble unipolaire 2° catégorie isolé au PR 1x150mm² 15/25 KV (30 KV) (F)	M	7.830		
00040	Pose Câble unipolaire 2° catégorie isolé au PR 1x150mm² 15/25 KV (30 KV) (M)	M	7.830		
00041	Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès) (F+M)	U	1		
00042	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée étanche (24kV, 630A); Motorisée et extensible sur la gauche ou sur la droite pour réseau à isolement au SF6 36kV#####(F+M)###	U	3		
00043	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée étanche équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre (compris boîtes raccordement câble) à isolement au SF6 36 kV (F+M)	U	1		
00044	Equipement annexe PT maçonné à cellules préfabriquées (F+M)	U	1		
00045	Transformateur de puissance	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 50 kVA (F)				
00046	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN (F+M)	U	3		
00047	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN (F+M)	U	2		
00048	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN (F+M)	U	1		
00049	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN (F+M)	U	3		
00050	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN (F+M)	U	2		
00051	Destruction poteau béton irrécupérable (M)	U	4		
00052	Massif de fondation normal (F+M)	M3	9,010		
00053	Terre de réseau (F+M)	U	2		
00054	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (M)	U	8		
00055	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm (F)	M	350		
00056	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm (F)	M	850		
00057	Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou	M	2.070		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	potelet (y compris les accessoires) (M)				
00058	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M)	M	1.582,500		
00059	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M)	U	41		
00060	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M)	U	8		
00061	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)	U	3		
00062	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)	U	7		
00063	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)	U	15		
00064	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple normal (F+M)	U	27		
00065	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage double normal (F+M)	U	2		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00066	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre compris remise en état) (F+M)	M	650		
00067	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé de 35 à 70 mm2 Alu (F+M)	U	66		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					