

MARCHE N° :/2026.

**Objet : EXTENSION DU RESEAU BT ET INJECTION D'UN POSTE AU DOUAR IGHRYIS POUR
L'ELECTRIFICATION DES FOYERS RELEVANT DES DIFFERENTS VILLAGES DE LA COMMUNE
MOULAY BRAHIM - PROVINCE D'AL HAOUZ**

BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaires (H.T en DH)	TOTAL (H.T en DH)
1	Pylône métallique galvanisé	T	0,49		
2	Massif de fondation normal	m3	3,384		
3	Menuiserie métallique galvanisé (IACM + SURFUT)	Kg	190,00		
4	IACM à C/C 25 A 24 kV + terre ; Spécial, Niv. D'isolement N4 (longueur de fuite >= 750mm)	U	1		
5	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV)	U	12		
6	Plaque d'identification (IRD) grand modèle	U	2		
7	Branchement 2ème catégorie	U	1		
8	Confection du dossier technique de branchement MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle ONE)	U	1		
9	Jeu de 3 raccords de branchement TST	Jeu	1		
10	Plaque d'identification (IRD) petit modèle	U	1		
11	Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation +terre) galvanisé	U	1		
12	Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur pylône métallique galvanisé	U	1		
13	Equipement et montage poste type H61 36kV triphasé + basse tension	U	1		
14	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22kV / B2 bornes 36 kV 50 KVA	U	1		
15	Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance	U	1		

16	Fourniture et pose d'un jeu de 3 fusibles calibre adéquat + jeu de rechange	Jeu	1		
17	Poteau BA classe A 8 m 150 DaN	U	1		
18	Poteau BA classe A 8 m 300 DaN	U	23		
19	Poteau BA classe A 8 m 500 DaN	U	28		
20	Poteau BA classe A 8 m 700 DaN	U	7		
21	Poteau BA classe A 9 m 300 DaN	U	2		
22	Poteau BA classe A 9 m 500 DaN	U	4		
23	Destruction Poteau béton irrécupérable	U	4		
24	Massif de fondation normal	m3	48,88		
25	Poteau Bois S/C 8m	U	164		
26	Transfèrement d'un poteau bois	U	2		
27	Modification Orientation poteau bois J/C , X/C ou D	U	1		
28	Contrefichage poteau bois	U	39		
29	Jumelage poteau bois	U	48		
30	Plus value pour remaniement de nappe 1er catégorie	U	5		
31	Terre de réseau	U	3		
32	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x70 Alu +54,6 Alm	ml	5168,00		
33	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2	ml	160,00		
34	Pose sans accessoires Câble isolé triphasé Pré assemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	ml	5168,00		
35	Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections	ml	160,00		
36	Dépose câble préassemblé quel que soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver)	ml	154,00		
37	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 2 fils y compris les accessoires	U	13		
38	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé	U	8		

	tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement				
39	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	U	78		
40	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	U	97		
41	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm	U	2		
42	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre compris remise en état)	ml	12,00		
43	Connecteur dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6kv de 35 à 70 mm ² Alu	U	156		
44	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm ² sur conducteur d'EP	U	39		
Total H.T					
TVA 20%					
Total T.T.C					

ARRETE LE PRESENT BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DU :
.....**T.T.C**
SIGNATURE ET CACHET