

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

**Appel d'offres ouvert national sur offres de prix N° 12/2026 du
31/08/2026 Marché N°.../2026**

**OBJET : Travaux d'aménagement du nouveau siège de la section de la justice
de la famille à Nador en lot unique.**

PRIX N°	DESIGNATION	UNITE	QANTITE	PRIX UNITAIRES en DH (HT)	PRIX TOTAL
GROS ŒUVRES					
A- DEPOSE ET RÉFECTION DE L'ENDUIT					
1	DEMOLITION, DECAPAGE ET CREATION DES OUVERTURES REMISE A L'ETAT Y/C DEPOSE <u>L'ensemble</u>	Ens	1		
2	SIMPLE CLOISONS EN BRIQUE CREUSES 12 T <u>Le mètre carré</u>	M2	30		
3	RÉFECTION DE L'ENDUIT EXTERIEUR ET INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y/C DECAPAGE DE L'EXISTANT. <u>Le mètre carré</u>	M2	2500		
TOTAL / GROS ŒUVRES					
REVETEMENTS SOL ET MUR					
4	RÉFECTION DES REVÊTEMENTS EXISTANT <u>L'ensemble</u>	Ens	1		
5	POLISSAGES DES REVETEMENTS EXISTANTS. <u>Le mètre carré</u>	M2	970		
6	SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y/C PLINTHE DE 15 CM DECOUPEE DANS LE CARREAUX <u>Le mètre carré</u>	M2	34		
7	LAMBRISSAGE DES MURS EN BOIS 1° CHOIX <u>Le mètre carré</u>	M2	70		
8	REVETEMENT EN BOIS ACAJOU POUR LE PLAN DE TRAVAIL DE L'ESTRADE <u>Le mètre carré</u>	M2	5.5		
9	MARCHES ET CONTRE-MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME Y/C PLINTHE DE 15 CM <u>Le mètre linéaire</u>	ML	2		
TOTAL /REVETEMENTS SOL ET MUR					
MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM					
10	REAJUSTEMENT ET REPARATION DES ELEMENTS DE LA MENUISERIE BOIS, FERONIER ET ALUMINIUM <u>L'ensemble</u>	Ens	1		
A-MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE					
11	COMPTOIRE EN BOIS <u>Le mètre carré</u>	M2	2.80		
12	PORTE ISOPLANE Y/C MOTIF DECORATIF COUPE LAZER <u>Le mètre carré</u>	M2	6		
13	PORTES PLEINES EN ACAJOU A 1 OU 2 VENTAUX <u>Le mètre carré</u>	M2	10.5		
14	PORTE METALLIQUE VITREE ET NON VITREE <u>Le mètre carré</u>	M2	5		

B- MENUISERIE ALUMINIUM					
15	SÉPARATION EN ALUMINIUM VITRÉ <u>Le mètre carré</u>	M2	225		
16	STORE VERTICAL A LAMES <u>Le mètre carré</u>	M2	115		
17	ENSEIGNE INTERIEUR EN ALUCOBANDE <u>L'unité</u>	U	33		
C- MENUISERIE INOX					
18	PORTE DRAPEAU EN INOX <u>L'unité</u>	U	1		
19	ENSEIGNE AVEC LETTRES EN ALUCOBANDE <u>L'unité</u>	U	1		
TOTAL / MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM					
PLOMBERIE SANITAIRES ET PROTECTION INCENDIE					
20	DESCENTE EN PVC D(110)mm <u>Le mètre linéaire</u>	ML	17		
21	PORTE PAPIER HYGIENIQUE <u>L'unité</u>	U	7		
22	DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE <u>L'unité</u>	U	7		
23	LAVABO SUR COLONNE <u>L'unité</u>	U	6		
24	SIEGE (W.C) A L'ANGLAISE <u>L'unité</u>	U	6		
25	CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE (50L) <u>L'unité</u>	U	4		
26	AMENAGEMENT WC POUR PMR <u>L'ensemble</u>	Ens	1		
27	GLACE MIROIR <u>Le mètre carré</u>	M2	3.5		
28	EXTINCTEUR PORTATIF EN CO2. DE 6 KG <u>L'unité</u>	U	4		
TOTAL/ PLOMBERIE SANITAIRES ET PROTECTION INCENDIE					
PEINTURE					
29	PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR MURS EXTERIEURS <u>Le mètre carré</u>	M2	1600		
30	PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS <u>Le mètre carré</u>	M2	4950		
31	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE <u>Le mètre carré</u>	M2	86		
32	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS <u>Le mètre carré</u>	M2	34		
TOTAL / PEINTURE					
AMENAGEMENT EXTERIEURS					
33	TOTEM D'ORIENTATION ENTREE PRINCIPALE EN ALUCOBANDE <u>L'unité</u>	U	1		
34	AUVENT DE PROTECTION. <u>Le mètre carré</u>	M2	42.00		
TOTAL /AMENAGEMENT EXTERIEURS					

ELECTRICITE (COURANT FORT/ FAIBLE) – LUSTRIERIE					
COURANT FORT					
A- COURANT FORT					
A-1- COMPTEURS ET TGBT					
35	FRAIS DE BRANCHEMENT DES COMPTEURS D'ÉNERGIE <u>L'ensemble</u>	Ens	1		
36	TABEAU GENERALE T.G.B.T .N. <u>L'unité</u>	U	1		
37	TABEAU GENERALE T.G.B.T .O. <u>L'unité</u>	U	1		
A-2- TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE					
38	TDE1 ; TABLEAU DIVISIONNAIR ELECLAIRAGE ET PRISE NORMAL 1 <u>L'unité</u>	U	1		
39	TDE2 ; TABLEAU DIVISIONNAIR ELECLAIRAGE ET PRISE NORMAL 2 <u>L'unité</u>	U	1		
40	TDPO1 ; TABLEAU DIVISIONNAIR DE PRISE ONDULEE 1 <u>L'unité</u>	U	1		
41	TDPO2 ; TABLEAU DIVISIONNAIR DE PRISE ONDULEE 2 <u>L'unité</u>	U	1		
42	TDPC1 ; TABLEAU DIVISIONNAIR DE PRISE CLIMATISATION 1 <u>L'unité</u>	U	1		
43	TDPC2 ; TABLEAU DIVISIONNAIR DE PRISE CLIMATISATION 2 <u>L'unité</u>	U	1		
44	TDEE ; TABLEAU DIVISIONNAIR ELECLAIRAGE EXTERIEUR <u>L'unité</u>	U	1		
A-3- CABLE BASSE TENSION					
45	CABLE U 1000 R02V 4x16 mm ² <u>Le mètre linéaire</u>	ML	70		
46	CABLE U 1000 R02V 4x25 mm ² +T <u>Le mètre linéaire</u>	ML	60		
A-4- PRISES ET FOYERS					
47	PRISE DE COURANT NORMAL 2P+T 16A Y COMPRIS CABLE <u>L'unité</u>	U	100		
48	PRISE DE COURANT ONDULEE 2P+T 16A Y COMPRIS CABLE <u>L'unité</u>	U	100		
49	PRISE DE COURANT NORMAL 2P+T 20A Y COMPRIS CABLE <u>L'unité</u>	U	38		
50	PLINTHE GOULOTTE EN PLASTIQUE DE 100 mm x 45 mm : <u>Le mètre linéaire</u>	ML	1900		
51	MOULURE DE 20 mm x 16 mm <u>Le mètre linéaire</u>	ML	400		
52	CHEMAIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE DE 125*33 mm <u>Le mètre linéaire</u>	ML	60		
53	DEPOSE ET POSE CLIMATISATION <u>L'unité</u>	U	38		
54	DEPOSE TRANSPORT ET POSE D'UN ONDULEUR <u>L'unité</u>	U	1		

55	FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE Y COMPRIS CABLE <u>L'unité</u>	U	30		
56	FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT Y COMPRIS CABLE <u>L'unité</u>	U	20		
57	FOYER LUMINEUX SAMPLE ALLUMAGE Y COMPRIS CABLE <u>L'unité</u>	U	24		
B-LUSTRERIE					
58	PANEL LED 60x60 DE 36W <u>L'unité</u>	U	40		
59	PANEL LUMINAIRE RECTANGULAIRE LED SUSPENDU 1200*300 DE 36 W <u>L'unité</u>	U	30		
60	HUBLOT ETANCHE AVEC VASQUE <u>L'unité</u>	U	20		
61	FOURNITURE ET POSE PROJECTEUR ETANCHE LED 150W: <u>L'unité</u>	U	10		
62	BLOC AUTONOME DE SECURITE <u>L'unité</u>	U	14		
63	SPOT 18W LED <u>L'unité</u>	U	6		
64	REGLETTE APPARENTE LED SUSPENDU ETANCHE <u>L'unité</u>	U	34		
TOTAL COURANT FORT					
COURANT FAIBLE					
65	<u>ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 42U</u> <u>L'unité</u>	U	1		
66	<u>PRISE INFORMATIQUE TELEPHONIQUE RJ45 CAT 6A</u> <u>L'unité</u>	U	105		
67	<u>CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP</u> <u>Le mètre linéaire</u>	ML	7000		
68	<u>CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A 5 METRE</u> <u>L'unité</u>	U	60		
69	<u>CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A 2 METRE</u> <u>L'unité</u>	U	120		
70	<u>PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A</u> <u>L'unité</u>	U	8		
71	<u>CABLE MULTIPAIRES DE 14 PAIRES</u> <u>Le mètre linéaire</u>	ML	80		
72	<u>CAMERA IP FIXE DOME INTERIEURE JOUR/NUIT</u> <u>WDR, 4MP</u> <u>L'unité</u>	U	16		
73	<u>CAMERA IP EXTERIEURE JOUR/NUIT WDR, 4MP</u> <u>L'unité</u>	U	10		
74	<u>ENREGISTREUR VIDEO EN RESEAU 32 CHANNEL</u> <u>L'unité</u>	U	1		
75	<u>MONITEUR DE VISUALISATION LED AVEC SUPPORT</u> <u>L'unité</u>	U	3		
76	<u>MICRO-ORDINATEUR (STATION D'AFFICHAGE)</u> <u>L'unité</u>	U	2		
77	<u>SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+</u> <u>L'unité</u>	U	2		
78	<u>SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+</u> <u>L'unité</u>	U	2		

79	PANNEAU SIGNALÉTIQUE <u>L'unité</u>	U	10		
TOTAL COURANT FAIBLE					
TOTAL / ELECTRICITE (COURANT FORT/ FAIBLE) - LUSTRERIE					
SONORISATION, CONTROLE D'ACCES ET FILE D'ATTENTE					
80	CENTRALE DE SONORISATION <u>L'unité</u>	U	1		
81	UNITE DE CONTROLE D'ALIMENTATION <u>L'unité</u>	U	1		
82	PUPITRE PRESIDENT <u>L'unité</u>	U	1		
83	PUPITRE DELEGUE <u>L'unité</u>	U	5		
84	COLONNE ACOUSTIQUE <u>L'unité</u>	U	2		
85	CLOCHE DE FIN DE SEANCE <u>L'unité</u>	U	1		
86	EQUIPEMENT DE CONTROLE D'ACCES <u>L'unité</u>	U	1		
87	GESTION FILE D'ATTENTE INFORMATISE <u>L'unité</u>	U	1		
88	PLANCHER TECHNIQUE <u>Le mètre carré</u>	M2	9		
TOTAL SONORISATION, CONTROLE D'ACCES ET FILE D'ATTENTE					
<u>RECAPITULATIF GENERAL</u>					
I	- <i>GROS ŒUVRE</i>				
II	- <i>REVETEMENTS SOL ET MUR</i>				
III	- <i>MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM</i>				
IV	- <i>PLOMBERIE SANITAIRES ET PROTECTION INCENDIE</i>				
V	- <i>PEINTURE</i>				
VI	- <i>AMENAGEMENT EXTERIEUR</i>				
VII	- <i>ELECTRICITE (COURANT FORT/ FAIBLE) – LUSTRERIE.</i>				
VIII	- <i>SONORISATION, CONTROLE D'ACCES ET FILE D'ATTENTE</i>				
Total H.T					
TVA 20%					
Total T.T.C.....					

Fait àle.....

Signature du concurrent