

AOO NATIONAL 61/2026/INDH

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRES (04) UNITES PRESCOLAIRES DE TYPE UN (I) AU COMMUNE SOUHLA DANS LA PREFECTURE DE MARRAKECH –2026.

Bordereaux des prix-Detail estimatif

N° PRIX	DESIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN DH (HTVA)	PRIX TOTAL
	100 - GROS ŒUVRE				
	<u>101-TERRASSEMENT</u>				
101-1	Nivellement et décapage du terrain y/c évacuation	m²	800,00		
101-2	Fouilles en tranchées ou en puits y/c rocher	m3	280,00		
101-3	Évacuation des déblais à la décharge publique ou mise en remblais	m3	280,00		
101-4	Apport de tout venant	m3	40,00		
	<u>102-TRAVAUX EN FONDATION</u>				
102-1	Béton de propreté	m3	20,00		
102-2	Gros Béton	m3	20,00		
102-3	Béton pour BA en fondation	m3	60,00		
102-4	Aciers pour BA en fondation	kg	6 400,00		
102-5	Arase étanche	m2	84,00		
102-6	Dallage et trottoir peripherique teinté en ciment lissé y/c hérissonnage et aciers	m2	320,00		
102-7	Hérissonnage en pierres sèches	m2	220,00		
102-8	Forme de béton 0,13 m y compris les armatures	m2	400,00		
102-9	Maçonnerie de moellons en fondation	m3	48,00		
	<u>RESEAU SOUS DALLAGE</u>				
102-10	Regard en BA 50×50 visitable ou non	U	20,00		
102-11	Buse en PVC-U 200Ø mm Type assainissement	ML	80,00		
102-12	Fosse séptique 3 m3	Ens	4,00		
102-13	Puits perdu 5 m3	Ens	4,00		
	<u>103-BETON ARME EN ELEVATION</u>				
103-1	Béton pour BA en élévation	m3	72,00		
103-2	Aciers pour BA en élévation	kg	10 000,00		
103-3	Plancher de 16+4	m2	208,00		
	<u>104 - MACONNERIE EN ELEVATION</u>				
104-1	Cloison double en agglos 15cm et en brique de 7cm	m2	440,00		
104-2	Cloison simple en agglos 10cm	m2	80,00		
104-3	Cloison simple en brique de 7cm	m2	80,00		
	<u>105 - ENDUITS</u>				
105-1	Enduit extérieur au mortier de ciment	m2	600,00		
105-2	Plus value pour la réalisation de motifs (Chiffres et lettres à l'aide d'enduit de ciment)	U	40,00		
105-3	Enduit intérieur sur mur en ciment y compris baguette d'angle	m2	520,00		
105-4	Façon de nez d'acrotère en ciment lisse	ml	200,00		
	<u>106 - ETANCHEITE</u>				
106-1	Forme de pente et chape de lissage	M2	288,00		
106-2	Etanchéité monocouche 4mm	M2	288,00		
106-3	Etanchéité monocouche 4mm pour relevé	ML	200,00		
106-4	Protection par dalots	M2	288,00		
	100 - TOTAL GROS ŒUVRE H.T:				

	200 - REVETEMENTS				
200-1	Revêtement en sol GERFLEX y/c plinthe	M²	124,00		
200-2	Revêtement du sol en carrelage local 41*41 y/c plinthe	M²	220,00		
200-3	Revêtement du sol en carreau céramique antidérapant (sanitaires)	M²	28,00		
200-4	Revêtement mural en carreaux céramique	M²	240,00		
	200- TOTAL REVETEMENTS H.T.:				
	300-MENUISERIE BOIS-METALLIQUE -ALUMINIUM				
300-1	Porte en bois à lames	M²	48,00		
300-2	Fenêtres et châssis en aluminium y compris vitrage	M²	52,00		
300-3	Fenêtres ronde et châssis en aluminium y compris vitrage	M²	8,00		
300-4	fourniture et pose des stores	M²	80,00		
300-5	Grilles de protection	M²	48,00		
300-6	Porte métallique	M²	24,00		
	300-TOTAL MENUISERIE BOIS-METALLIQUE -ALUMINIUMH.T.:				
	400- FAUX PLAFOND				
400-1	Faux plafond en Staff lisse y/c joints creux	M²	208,00		
	400-TOTAL FAUX PLAFOND H.T.:				
	500- ÉLECTRICITÉ-LUSTRIERIE				
	CFO – CFA BRANCHEMENT COMMANDES ET PROTECTION				
500-1	Coffret de comptage basse tension	U	4		
500-2	Boite de coupure et distribution électrique	U	4		
500-3	Tableau TGBT	U	4		
500-4	Cable U1000 RO2V CU 3G10mm²	ML	40		
500-5	Foyers lumineux sur simple allumage, yc interrupteur	U	28		
500-6	Foyers lumineux va et vient, yc interrupteur	U	16		
500-7	Prise téléphone et informatique	U	8		
500-8	Prises de courant 2x16 A+T	U	40		
500-9	Liaison équipotentielle principale et secondaire par salle d'eau	F	4		
500-10	Mise à la terre technique	F	4		
	CFO - LUSTRIERIE				
500-11	Plafonnier carre 60x60Cm 40w	U	24,00		
500-12	Réglettes lavabo 18w	U	4,00		
500-13	applique murales exterieur étanche	U	16,00		
500-14	spot étanche	U	16,00		
500-15	Bloc autonome de sécurité	U	12,00		
	500-TOTAL ELECTRICITE - LUSTRIERIE				
	600 - PLOIMBERIE SANITAIRE				
600-1	Niche de compteur, y compris raccordement au réseau existant	ENS	4,00		
600-2	Canalisation en PPR toutes sections	ML	160,00		
600-3	Vannes et robinets d'arrêt de toutes sections	U	8,00		
600-4	Robinet de puisage	U	4,00		
600-5	Siphon du sol 15x15 cm²	U	16,00		
600-6	WC à Anglaise pour enfants	U	8,00		
600-7	WC à Anglaise pour adultes	U	4,00		
600-8	Lavabo sur colonne	U	4,00		
600-9	Lavabo collectif double	U	4,00		
600-10	Extincteur en ABC de 06 kg	U	8,00		
600-11	Extincteur en CO2 de 05 kg	U	4,00		
600-12	Gargouille Y/C Crapaudine	U	8,00		
600-13	Descente de Ø 110 mm en PVC	ML	28,00		
	600-TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE				

	<u>700-PEINTURE</u>				
700-1	Peinture vinylique pour mur extérieur	M²	600,00		
700-2	Peinture vinylique pour murs et plafonds intérieurs	M²	800,00		
700-3	peinture glycerophtalique sur menuiserie bois	M²	96,00		
700-4	peinture glycerophtalique sur menuiserie métallique	M²	160,00		
700-5	fourniture et pose des miroirs de 70cm de diamètre (sanitaire adulte)	U	4,00		
	<u>700-Total peinture H.T:</u>				
	<u>800- AMENAGEMENT EXTERIEUR</u>				
800-1	fourniture et pose de citerne 1000 litres	U	4,00		
800-2	Arbuste	U	20,00		
800-3	Enseigne en Plexiglas 0,8 x 1,2mxm	U	4,00		
800-4	Plaque signalétique en Plexiglas 30x20 cmxcm	U	16,00		
800-5	mur de clôture de hauteur 2,2m y/c peinture	ml	96,00		
800-6	mat de drapeau	U	4,00		
	<u>800-TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR</u>				
	<u>RECAPITULATIF GENERAL</u>				
	<u>DESIGNATION</u>				<u>MONTANT HORS TVA</u>
100	GROS ŒUVRE				
200	RENETEMENTS				
300	MENUISERIE BOIS-METALIQUE-ALUMINIUM				
400	FAUX PLAFOND				
500	ELECTRISITE-LUSTRIERIE				
600	PLOMBERIE-SANITAIRE				
700	PEINTURE				
800	AMENAGEMENT EXTERIEUR				
	<u>TOTAL HORS TVA</u>				
	<u>TVA (20%)</u>				
	<u>TOTAL TTC</u>				