

# BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

**OBJET : REALISATION D'UN FORAGE DE Puits AU DOUAR ZAARA SIDI BOUZID AU PROFIT DE L'ASSOCIATION EL QODS  
COMMUNE BOUGHRIBA-PROVINCE BERKANE.**

| N°                         | DESIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                                                                        | U  | Qtés | P. U | Dépenses  |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-----------|-------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |      | Partielle | Total |
| 1                          | Transport et installation de l'ensemble de l'atelier (sondeuse, matériel annexe campement du personnel) sur les deux emplacements des travaux y compris l'installation de la sondeuse et le repliement.<br><b>Le forfait</b>                                    | F  | 1    |      |           |       |
| 2                          | Foration à l'air et/ou au Rotary à la boue ou à circulation inverse en tous terrains y compris toutes sujétions, au diamètre 9"1/2 sur une profondeur de 180 m.<br><b>Le mètre linéaire</b>                                                                     | ML | 180  |      |           |       |
| 3                          | Transport, fourniture et mise en place du tubage d'équipement plein en PVC y compris toutes sujétions notamment de cimentation de l'espace annulaire,du temps de prise de ciment,Tubage en PVC Plein au DN8"PN10bar épaisseur 6 mm.<br><b>Le mètre linéaire</b> | ML | 90   |      |           |       |
| 4                          | Transport, fourniture et mise en place du tubage d'équipement crépine en PVC y compris toutes sujétions,notamment de cimentation de l'espace annulaire,du temps de prise de ciment Tubage crépine au DN8"PN10bar épaisseur 6 mm.<br><b>Le mètre linéaire</b>    | Ml | 90   |      |           |       |
| 5                          | Mise à disposition du personnel et du materiel avec force motrice pour travaux divers: développement du forage, air lift, essai de pompage.<br><b>L'heure</b>                                                                                                   | H  | 4    |      |           |       |
| 6                          | Mise à disposition du personnel et du materiel sans force motrice pour travaux divers: interventions dues aux diagraphies, contrôle de la remontée de niveau.<br><b>L'heure</b>                                                                                 | H  | 4    |      |           |       |
| 7                          | Fourniture,montage et démontage du système d'air lift y compris toutes sujétions<br><b>L'unité</b>                                                                                                                                                              | U  | 1    |      |           |       |
| 8                          | Fourniture,montage et démontage de la pompe y compris toutes sujétions<br><b>L'unité</b>                                                                                                                                                                        | U  | 1    |      |           |       |
| 9                          | Transport,fourniture et injection de polyphosphates pour développement<br><b>Le kilogramme</b>                                                                                                                                                                  | Kg | 20   |      |           |       |
| 10                         | Transport,fourniture et mise en place du massifdegravierycompristoutes sujétions<br><b>Lemètre cube</b>                                                                                                                                                         | M3 | 3    |      |           |       |
| 11                         | Confection de tête de forage y compris toutes sujétions notamment de fourniture de matériaux<br><b>L'unité</b>                                                                                                                                                  | U  | 1    |      |           |       |
| <b>Total Hors Taxe</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |      |           |       |
| <b>Taux T.V.A(20%)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |      |           |       |
| <b>Total Général T.T.C</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |      |           |       |

**Le Présent Bordereau des prix-détail Estimatif est arrêté à la Somme TTC de:.....**