

BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

Objet : Travaux d'aménagement des places publics à la commune d'Essaouira :

✓ Place Sekkala à l'avenue Abdelkhalek Torres en face plage Safi.

N Prix	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	Quantité	P.U HT	PRIX TOTAL HT
TERRAIN DE SPORT					
1	Terrassements en plein masse dans tout terrain y compris démolition de tous ouvrages existant et évacuation des déblais à la décharge publique	M3	494,50		
2	Réglage de la plateforme	M2	800		
3	Fourniture et pose de Géotextile	M2	800		
4	Fourniture et pose des bordures P1	ML	150		
ASSAINISSEMENT					
5	Fourniture et pose des drains en tube PVC annelé perforé de 110 mm y compris terrassement	ML	220		
6	Fourniture et pose des drains en tube PVC annelé perforé de 160 mm y compris terrassement	ML	150		
7	Canalisation d'évacuation en PVC DN 200mm	ML	180		
	Regard d'évacuation :				
8	50cmx50cm	U	4		
9	80cmx80cm	U	4		
10	Raccordement au réseau d'assainissement	ML	40		
ECLAIRAGE					
11	Mise à la terre	U	1		
12	Niche avec coffret métallique niche avec coffret métallique y compris alimentation au réseau existant	Ens	1		
13	Câble armé en alu ARV FV 4x50mm ²	ML	190		
14	Candélabre d'éclairage en tôle galvanisée à chaud de 10m de hauteur	U	4		
15	Projecteur à LED 600W, IP 66	U	4		
16	Coffret de commande d'éclairage	U	1		
GAZON SYNTHETIQUE					
17	Couche drainante en gravette	M2	800		
18	Couche de fermeture en sable	M2	800		
19	Gazon synthétique 40 mm avec remplissage SBR et sable, y compris couche de souplesse préfabriquée	M2	800		
EQUIPEMENT					
	Installation de Système de pare ballon " clôture et plafond" avec poteaux acier, filet et mixte simple torsion pour gazon synthétique				
20	Pare ballon clôture	M2	800		
21	Pare ballon Plafond	M2	1540		
22	Ancrages et tracés des aires de jeux	Ens	1		
23	Système d'arrosage de pelouse y/c raccordement au réseau de l'eau potable	U	1		
24	Cage de but y compris corner flexible	U	2		
MOBILIER URBAIN ET D'EQUIPEMENT SPORTIF					
25	Déplacement et mise en place des Lampadaires	U	5		
26	Déplacement et mise en place de Banc public	U	4		
27	Fourniture et pose des barres fixes	U	2		
28	Fourniture et pose du banc abdominal incliné	U	2		
29	Fourniture et pose des barres parallèles	U	2		
30	Fourniture et pose patins	U	2		
31	Fourniture et mise en place d'un revêtement du sol souple de sécurité en SBR	M2	40		
32	Fourniture et mise en place Vestiaires préfabriqués	U	1		
33	Signalisation des terrains (enseigne +règlement sur panneau)	FT	1		
TOTAL HT					
TVA (20%)					
TOTAL TTC					

Arrêté le présent bordereau des prix -détail estimatif à la somme de :.....