

Travaux de renouvellement des poteaux et réseaux BT vétustes relevant de la Direction Provinciale de Larache – Cercle Moulay Abdeslem Ben M'chich – Lot 1 : Commune ZAAROURA.

AO OUVERT N°120/2026/EL

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

N° de du poste	Désignations des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quantité	Prix unitaire en DH (hors TVA) en chiffres	Prix total
1	Fourniture, transport et pose du poteau béton 9m 300 daN	U	280,00		
2	Fourniture, transport et pose du poteau béton 9m 500 daN	U	390,00		
3	Fourniture, transport et pose du poteau béton 9m 700 daN	U	80,00		
4	Fourniture, transport et pose de support bois simple de 9m	U	100,00		
5	Fourniture, transport et pose de support bois contrefiché de 9m	U	50,00		
6	Fourniture, transport et pose de support bois jumelé de 9m	U	30,00		
7	Fourniture et pose de Câble torsadé autoporté de 3x70 mm ² + 54,6 mm ²	ml	9.200,00		
8	Fourniture et pose de Câble torsadé autoporté de 3x50mm ² + 54,6 mm ²	ml	9.200,00		
9	Fourniture et pose de Câble torsadé de 2x16mm ²	ml	1.850,00		
10	Transfert de branchement BT 2 fils	U	920,00		
11	Repose et fixation du câble autoporté existant sur support ou façade de toute section	ml	18.899,87		
12	Fourniture et pose de Pince d'ancrage	U	1.100,00		
13	Fourniture et pose de Console d'ancrage	U	600,00		
14	Fourniture et pose de l'ensemble de suspension	U	400,00		
15	Fourniture et pose de Connecteur Réseau-Réseau	U	800,00		
16	Fourniture et pose de connecteur 16-70 mm ² / 16 mm ²	U	23,00		
17	Fourniture et pose de connecteur 16-70 mm ² / 1,5-10 mm ²	U	10,00		
18	Fourniture et pose de Pince d'ancrage pour branchement BT	U	600,00		
19	Massif de fondation en béton B20 pour support BA (y compris la fouille et pointe en diamant)	m3	595,00		
20	Reprise de branchement de câble isolé torsadé alu 2x16 mm ²	U	69,00		
21	Dépose et transport au magasin SRM-TTA de câble torsadé autoporté pour réseau de toutes sections	ml	20.250,00		
22	Jumelage des poteaux bois existants	U	10,00		
23	Contrefichage des poteaux bois existants	U	23,00		
24	Confection de Terre de neutre pour réseau aérien	U	50,00		
25	Dépose et transport au magasin SRM-TTA d'un branchement de câble isolé torsadé alu 2x16 mm ²	U	920,00		
26	Dépose et destruction de poteau béton irrécupérable quel que soit l'effort	U	2,00		
27	Dépose et transport au magasin SRM-TTA d'un support en bois quelque soit la hauteur	U	930,00		
28	Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort	U	16,00		
29	Modification orientation poteaux bois J, X/C ou S	U	84,00		
MONTANT TOTAL DH HT					
MONTANT TVA à 20%					
MONTANT TOTAL DH TTC					