

E V - BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

**OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES VOIES RELEVANT DE LA
COMMUNE BNI-M'HAMED SIJILMASSA -PROVINCE D'ERRACHIDIA-**

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Qté	P.U H.T	Montant H.T
				En chiffre	
1	Déblais	M³	120,00		
2	Remblais	M³	148,00		
3	Buse armée Ø1000 série 135A	ML	12,00		
4	Béton B20 y compris armatures	M³	8,00		
5	Béton B10 de propreté	M³	3,00		
6	Lit du sable	M³	6,00		
7	Entretien de la couche de base existante	M²	20 000,00		
8	Couche de fondation en tout venant 0/60 type GNF3	M³	600,00		
9	Couche de base en tout venant 0/31,5 type GNB	M³	400,00		
10	Reprofilage en tout venant 0/31,5 type GNB	M³	90,00		
11	Mise en œuvre pour l'imprégnation	M²	20 000,00		
12	Fourniture de liant pour imprégnation	T	17,40		
13	Fourniture du liant pour revêtement superficiel bicouche	T	27,50		
14	Mise en œuvre du revêtement superficiel bicouche	M²	8 000,00		
15	Couche de roulement en enrobé bitumineux 0/10 de 5 cm d'épaisseur, y/c couche d'accrochage	M²	12 000,00		
16	Matériaux sélectionnés type 1 pour accotements	M³	1 000,00		
17	Maçonnerie de Moellon	M³	90,00		
	Total HT				
	TVA 20%				
	Total Général TTC				

Arrete le present Bordereau des prix à la somme de :

.....