

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

PROJET : CONSTRUCTION DES ROUTES RURALES AU NIVEAU DE LA PROVINCE DE YOUSOUFLA

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN DHS	PRIX TOTAL HT EN DHS
1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	1		
2	SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER	J	240		
3	PIQUETAGE DU TRACÉ	KM	4,800		
4	DÉBLAIS	M3	15 434		
5	REMBLAIS	M3	38 466		
6	DEPLACEMENT DES POTEAUX ELECTRIQUES	U	4		
7	BUSES F 400 MM CLASSE 135 A	ML	20		
8	BUSES F 600 MM CLASSE 135 A	ML	16		
9	BUSE F 1000 MM CLASSE 135A	ML	130		
10	BÉTON DE CLASSE B15 DOSÉ À 250 KG/M3	M3	24		
11	BÉTON DE CLASSE B20 DOSÉ À 300 KG/M3	M3	170		
12	BÉTON DE CLASSE B25 DOSÉ À 350 KG/M3	M3	94		
13	ACIERS À HAUTE ADHERENCE	KG	10 280		
14	LIT DE SABLE	M3	22		
15	GABIONS	M3	36		
16	COUCHE DE BASE GNC (15 CM)	M3	3 075		
17	COUCHE DE FONDATION GNF2 (20 CM)	M3	7 264		
18	COUCHE ANTI-CONTAMINANTE AC (10 CM)	M3	3 632		
19	IMPRÉGNATION Y/C SABLAGE	T	31		
20	REVETEMENT EN ENROBE BITUMINEUX EB (0/10)	T	3 075		
21	MS POUR ACCOTEMENT TYPE 1	M3	2 404		
22	OUVERTURE DES FOSSÉS	ML	9 600		
23	FOSSE BETONNE TYPE TR 0.5 A	ML	330		
24	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX STANDARDS TYPE " 100, 200 ET 300 "	U	12		
25	FOURNITURE ET POSE DE BALISE B12 À DOUBLE CHEVRON	U	16		
26	FOURNITURE ET POSE DE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE	ML	150		
27	SIGNALISATION HORIZONTALE	ML	4 800		
				TOTAL HT :	
				TVA 20% :	
				TOTAL TTC :	

LE PRESENT BPDE EST ARRETE A LA SOMME DE :

.....(.....DHS)