

ARTICLE 36: BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF RELATIF

AMENAGEMENT ET GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE DU TERRAIN HAY ERAHMA


Marché passé après appel d'offres ouvert simplifié sur offres de prix passé en application l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 19 et l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du décret n°2-22-431 DU 15 chaabane 1444(8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

N° DU PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TVA	PRIX TOTAL HORS TVA
1	2	3	4	5	6=4X5
1	DEMOLITION DECAPAGE ET DEPOSE DE TOUTE NATURE	F	1,00		
2	CURAGE ET REFECTION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	F	1,00		
3	BUSES EN PVC	ML	20,00		
4	REGARDS TYPES VISITABLES OU NON VISITABLE	U	5,00		
5	TRAPE EN BETON PERFORE POUR CANIVEAUX	ML	5,00		
6	CLOISON SIMPLE EN BRIQUE CREUSE	M2	9,00		
7	REFECTION D'ENDUIT INTERIEUR ET PLAFONDS Y/C DEPOSE DE L'EXISTANT	M2	19,00		
8	REFECTION D'ENDUIT EXTERIEUR Y/C DEPOSE DE L'EXISTANT	M2	433,00		
9	ENDUIT EXTERIEUR	M2	285,00		
10	TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET ENDUITS	F	1,00		
11	TRAITEMENT DES JOINTS HORIZONTAL ET VERTICAL	ML	17,00		
12	SURELEVATION DE MUR DE CLOTURE EXISTANT	ML	19,00		

13	MUR DE SOUTÈNEMENT	ML	10,00		
14	REVETEMENT EN CARREAUX GRES CERAME SUR SOLS ET MURS Y/C PLINTHE	M2	192,00		
15	PONÇAGE, ET LUSTRAGE DU GRANITO POLI SUR SOL ET MURS Y/C ESCALIER	M2	279,00		
16	TRAITEMENT HUMIDITE SUR MUR	M2	65,00		
17	REPRISE DE FILET PARE BALLON Y COMPRIS TOUTE SUGGESTION D'EXECUTION	F	1,00		
18	FOURNITURE ET POSE DE PAIRE DE FILETS DE BUT TRAPEZOÏDAL FOOT A 11 MAILLES 120 X 120 MM - Ø 4 MM	U	1,00		
19	RENOUVELLEMENT D'ABRI DE TOUCHE EN ALUMINIUM COTES TRANSLUCIDES DE 6 METRE DE LONGUEUR POUR 12 PLACE	U	2,00		
20	RENOUVELLEMENT D'ABRI DE TOUCHE EN ALUMINIUM COTES TRANSLUCIDES DE 3 METRE DE LONGUEUR POUR 6 PLACE	U	1,00		
21	FOURNITURE ET POSE DU GRILLAGE ELECTRO SOUDE EMAILLE IN SITE Y COMPRIS SUGGESTION DE FIXATION POUR PARTIES DETERIOREES DU GRILLAGE	M2	80,00		
22	FOURNITURE ET POSE DES PORTES A LAMES	M2	35,00		
23	FOURNITURE ET POSE DES PAVES DE VERRE	M2	52,00		
24	REFECTION ET REAJUSTEMENT DES PORTES ET PORTAILS ET GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE	U	2,00		
25	FOURNITURE ET POSE DES PLACARDS METALLIQUES Y COMPRIS ETAGERES	M2	21,00		
26	REVISION GENERAL DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANT	F	1,00		
27	REVISION GENERAL DES POTEAUX IN SITE D'DECLAIRAGE SOLAIRE Y COMPRIS CHANGEMENT DES COMPOSANTS DEFECTUEUX	U	14,00		
28	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PROJECTEUR LED DE 400W Y/C CABLE DU COFFRET AU PROJECTEUR	U	8,00		
29	TABLEAUX ELECTRIQUE SECONDAIRE	U	3,00		
30	FOYER A UN OU PLUSIEUR POINT LUMINEUX	U	8,00		

31	FOYER LUMINEUX VA ET VIENT A UN OU PLUSIEURS POINTS LUMINEUX	U	7,00		
32	LIAISON EQUIPOTENTIELLE	F	1,00		
33	PRISE DE COURANT	U	27,00		
34	HUBLLOT ETANCHE LED	U	10,00		
35	RÉFECTION DE L'ENSEMBLE DE LA PLOMBERIE DES SANITAIRES	F	1,00		
36	SIPHON DE VASQUE	U	11,00		
37	ROBINET ET VANNES D'ARRET DE TOUTE SECTION	U	22,00		
38	SIPHON DE SOL	U	2,00		
39	LAVABO A VASQUE	U	4,00		
40	WC A LA TURQUE	U	3,00		
41	WC A L'ANGLAISE	U	2,00		
42	REGETTE SANITAIRE	U	4,00		
43	MELANGEUR DOUCHE	U	19,00		
44	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CHAUFFE EAU 300L SOLAIRE A DEUX PLAQUES SOLAIRES	U	1,00		
45	GLACE MIROIR	U	2,00		
46	PEINTURE EXTERIEUR	M2	3 500,00		
47	PEINTURE VINYLEQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS	M2	329,00		
48	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS	M2	106,00		
49	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS	M2	35,00		
50	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR FER	M2	154,00		



TOTAL HORS TAXE	
TAUX TVA (20%)	
TOTAL GENERAL TTC	

signature du concurrent

SALE LE.....