

AO N° 142/2026/AS

Travaux des d'entretien courant du réseau et ouvrages d'assainissement liquide dans le périmètre d'intervention de la
SRM-TTA,
Lot n° 2: PROVINCE de Chefchaouen

Bordereau des prix-détail estimatif

N° du poste	Désignation des prestations	Unité	Qté Min	Qté Max	P. Unt	Total Min	Total Maxi
1 – TERRASSEMENT ET REMBLAIS							
1-1	Excavation pour canalisation et tous ouvrages, terrassements en tranchée pour pose de canalisation en terrain de toute nature y compris nettoyage et le transport des déblais excédentaires,	m ³	2.500,00	7.000,00			
1-2	Plus-value au prix 1-1 pour sur-profondeur supérieure à 3m	m ³	150,00	400,00			
1-3	Matériaux d'apport : lit de pose Fourniture et mise en place sur une épaisseur variable (min 15 cm) de sable ou gravier selon les besoins	m ³	250,00	700,00			
1-4	Remblai en tranchée pour conduites s, Type : Remblai primaire d'enrobage des conduites , Nature du matériau : sable de concassage	m ³	500,00	1.400,00			
1-5	Remblai en tranchée pour conduites, Type : Remblai secondaire de couverture des conduites , Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles	m ³	500,00	1.400,00			
1-6	Fourniture à pied d'œuvre de tout venant de 0.31 à 5 cm l'intervalle de dimension des granulats	m ³	350,00	1.000,00			
1-7	Fourniture, transport et mise en œuvre de remblais techniques en gravettes, protégés par un géotextile, au niveau des travaux réalisés en pleine chaussée, notamment pour les traversées, le traitement des affaissements et la réhabilitation ou l'ajustement des regards, y compris toutes sujétions de mise en place conformément aux règles de l'art.	m3	700,00	2.000,00			
1-8	Démolition des revêtements de chaussée, aire de parking, trottoir, quels qu'en soient le type et l'épaisseur moyennant matériels convenable, (scie à sol).	m ²	250,00	700,00			
1-9	Dépose de bordures de trottoir droites ou courbes, de filets d'eau et caniveaux avec démolition de leur socle de fondation et récupération et arrangement en stock des éléments jugés récupérables par le maître d'ouvrage. Ce prix ne sera appliqué que dans la mesure où l'ouvrage concerné se trouve dans l'emprise théorique de la tranchée.	ml	40,00	100,00			
2– CANALISATIONS							
2-1	Fourniture, transport et pose de conduites diamètre 200mm , nature de matériau : PVC-SN4 ,	ml	300,00	750,00			
2-2	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 250 mm	ml	300,00	750,00			
2-3	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 300 mm	ml	500,00	1.300,00			
2-4	Fourniture, transport, dépose, et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 400 mm	ml	300,00	700,00			
2-5	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 500 mm	ml	30,00	80,00			
2-6	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 600 mm	ml	30,00	80,00			
2-7	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 800 mm	ml	15,00	45,00			
2-8	transport, dépose et pose de conduite d' assainissement diamètre inférieur ou égale à 500 mm , nature de matériau : PVC-SN4 et PEHD-CR8 (conduite fournitures SRM-TTA)	ml	150,00	400,00			
2-9	Remplacement de tronçon de conduite endommagé ou dégradé en PVC , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar, y compris leur raccordement au conduite existant (les joints gibaults)	ml	3,00	9,00			
2-10	Remplacement de tronçon de conduite endommagé ou dégradé en Fonte ductile , Pression de fonctionnement admissible : supérieure ou égale à 25 bar, diamètre nominal : 200 mm, y compris leur raccordement au conduite existant (les joints gibaults)	ml	5,00	15,00			

AO N° 142/2026/AS

Travaux des d'entretien courant du réseau et ouvrages d'assainissement liquide dans le périmètre d'intervention de la
SRM-TTA,
Lot n° 2: PROVINCE de Chefchaouen

Bordereau des prix-détail estimatif

N° du poste	Désignation des prestations	Unité	Qté Min	Qté Max	P. Unt	Total Min	Total Maxi
3 – GENIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES-REFECTIONS							
3-1	Construction de regards de visite standards en béton armé dosé 350 kg/m ³ pour réseau d'assainissement sous trottoir ou chaussée, Regards de visite standards en béton armé (chutes < 0,8 m) pour canalisation circulaire et de profondeur inférieure ou égale à 2 mètres y compris la pose du cadre et tampon fournie par SRM-TTA. Regard sur canalisation circulaire pour toutes sections de collecteurs, Le prix s'applique pour un regard standard de profondeur inférieur ou égale à 2 mètres	U	25,00	60,00			
3-2	plus-value décimétrique au prix 3-1 pour sur profondeur supérieur à 2 mètres	dm	200,00	500,00			
3-3	Construction de regards de visite double, Type : de chute , en béton armé dosé 350 kg/m ³ pour réseau d'assainissement sous trottoir ou chaussée, Regards de visite Type : de chute , en béton armé (chutes ≥ 0,8 m) pour canalisation circulaire et de profondeur inférieure ou égale à 3 mètres y compris la pose des cadres et tampons fournie par SRM-TTA. Regard sur canalisation circulaire pour toutes sections de collecteurs, Le prix s'applique pour un regard double, Type : de chute, de profondeur inférieur ou égale à 3 mètres	U	5,00	15,00			
3-4	plus-value décimétrique au prix 3-3 pour sur profondeur supérieur à 3 mètres	dm	75,00	200,00			
3-5	Surélévation des regards visite avec la reconstruction de la cloche en béton armé dosé 350kg/m ³ avec scellement de cadre et tampon (Classe D 400, C 250) y compris démolition de l'ancienne cloche,	U	25,00	70,00			
3-6	Surélévation des regards visite (la cheminée sans cloche) en béton armé dosé 350kg/m ³ avec scellement de cadre et tampon (Classe D 400, C 250) ,	U	25,00	70,00			
3-7	Construction de Regard pour Bouche d'égout à grille	U	21,67	60,00			
3-8	Construction de Regard pour Bouche d'égout à avaloir	U	15,00	40,00			
3-9	Construction de caniveau en béton armé pour les eaux pluviales	ml	25,00	60,00			
3-10	Construction de Regards borgnes sur canalisation circulaire	U	35,00	90,00			
3-11	le perçage du collecteur, La fourniture et pose de clips de piquage DN 315 /DN 200 et coude à 90°	U	20,00	50,00			
3-12	le perçage du collecteur, La fourniture et pose de clips de piquage DN 400 /DN 200 et coude à 90°	U	11,00	30,00			
3-13	le perçage du collecteur, La fourniture et pose de clips de piquage DN 500 /DN 200 et coude à 90°	U	4,00	10,00			
3-14	Construction de Regards façade en béton pour branchement	U	40,00	100,00			
3-15	Fourniture, transport et pose de boîte de branchement, Nature : en PVC	U	20,00	50,00			
3-16	Transport depuis magasin SRM-TTA et pose avec scellement, de cadre et tampon, grille ou avaloir, sous chaussée ou trottoir sur les regards et bouche d'égout (Classe D 400, C 250 et B125) y compris démontage et démolition de l'ancien système.	U	60,00	180,00			
3-17	Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré , Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm	U	12,00	30,00			
3-18	Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré , Classe de résistance : C250 KN, Dimensions : 850x850 mm	U	12,00	30,00			
3-19	Fourniture, transport et pose de Grille en fonte, Type de grille : concave à cadre carré , Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 750x750 mm	U	10,00	30,00			
3-20	Fourniture, transport et pose de Cadre et Appareil siphonide, Dimensions : 750x750 mm	U	9,00	25,00			

AO N° 142/2026/AS

Travaux des d'entretien courant du réseau et ouvrages d'assainissement liquide dans le périmètre d'intervention de la
SRM-TTA,
Lot n° 2: PROVINCE de Chefchaouen

Bordereau des prix-détail estimatif

N° du poste	Désignation des prestations	Unité	Qté Min	Qté Max	P. Unt	Total Min	Total Maxi
3-21	Fourniture, transport et pose de Grille en fonte, Type de grille : de caniveau articulée et verrouillée , Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 750x400 mm	ml	18,00	50,00			
3-22	Béton dosé à 350 kg de ciment CPJ 45, comprenant la mise en œuvre, la perrivation, le coffrage, le décoffrage pour le traitement des affaissements et la confection des tampons en béton légèrement armé (de 50 cm X 50 cm) y compris cadre double cornier , chemisage en béton armé ,construction des dalots et toute autre suietion.	m3	30,00	80,00			
3-23	Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé	kg	2.000,00	5.000,00			
3-24	Réfection de chaussée revêtu avec reconstitution de la couche de fondation en tout venant sur une épaisseur de 40 cm (20 cm de GNA et 20 cm de GNB) suivie d'un enrobé bitumineux dense de 8 cm. N.B. : La quantité de tout venant appliquée sera payé dans le prix n 1-6	m²	500,00	1.500,00			
3-25	Réfection de trottoirs en carreaux ordinaire, Rev-Sol (ou Similaire) avec reconstitution de la couche de fondation suivie d'une couche de 6 cm d'épaisseur en béton.	m²	100,00	300,00			
3-26	Réfection de trottoirs en Pavé avec reconstitution de la couche de fondation suivie d'une couche de 6 cm d'épaisseur sable de concassage.	m²	100,00	300,00			
3-27	Réfection en béton des chaussée ou trottoirs d'une épaisseur de 10 cm au minimum.	m²	100,00	300,00			
4 – DIVERS							
4-1	Curage manuel des regards de visite moyennant du matériel approprié, l'évacuation des boues, sables et tous matériaux extrait des regards de visite vers les décharges publics	U	115,00	300,00			
Montant total minimum annuel DH/HT							
Montant total maximum annuel DH/HT							
Montant T.V.A minimum ☐							
Montant T.V.A maximum ☐							
Montant total minimum annuel DH/TTC ☐							
Montant total maximum annuel DH/TTC ☐							