

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF AOO N ° 24/WRLSH/BG/2026

Marché N°..... /WRLSH/BG/2026

OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RESIDENCE OFFICIELLE A LA COMMUNE DE FOUM EL OUED - PROVINCE DE LAAYOUNE

Prix n°	Désignations des ouvrages	U	Quantités	Prix unitaires (Hors taxes) En DHS	Montant Hors taxes En DHS
I. TRAVAUX PREPARATOIRE					
1	Travaux de dépose et de démolition tout corps d'état y compris évacuations a la décharge publique	Ft	1,00		
2	Réparation et /ou renforcement et remise en état des éléments en béton armé ou en maçonnerie dégradés ou affectés par la corrosion	ML	98,00		
3	Simple cloison d'Agglos de toutes dimensions	M²	4,00		
4	Béton armé y/c acier pour tout ouvrages	M3	3,00		
5	Bâche à eau y compris équipements	ENS	1,00		
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRE					
II. REVETEMENT					
6	Revêtement mural compacto pour les appuis et linteaux	M²	30,00		
7	Revêtement mural en pierre naturelle ou Marbre	M²	400,00		
TOTAL REVETEMENT					
III. MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE					
8	Fenêtres et châssis en Aluminium 1er choix y/c vitrage	M²	197,00		
9	porte en aluminium	M²	28,00		
10	Porte en bois Hêtre	M²	27,00		
11	Sky Dôme	ENS	1,00		
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE					
IV. PLOMBERIE SANITAIRE-ASSAINISSEMENT					
	Réseau intérieur et extérieur				
12	Réfection et révision générale du réseau eau potable	ENS	1,00		
13	Curage, nettoyage du réseau d'assainissement existant	ENS	1,00		
14	Fosse septique	ENS	1,00		
15	Puits perdu	ENS	1,00		
16	Fourniture, transport et pose des canalisations en PEHD type assainissement y compris lit de pose : DN 300 en PEHD CR8 y compris terrassement en déblais et remblais	ML	300,00		
17	Regards de visite sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs	U	9,00		
18	Regards borgnes y compris terrassement	U	7,00		
19	Boîte de branchement simple	U	14,00		
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE-ASSAINISSEMENT					
V. ELECTRICITE					
20	Réfection et révision générale de l'installation électrique	ENS	1,00		
	VIDEOSURVEILLANCE ET RESEAU INFORMATIQUE				
21	Camera IP bullet extérieur 5 Mpx	U	26,00		
22	NVR (network video recorder) 16 canaux	U	1,00		
23	Ecran d'affichage	U	1,00		
24	Armoire informatique 24 unités	U	1,00		
25	interconnexion de vidéosurveillance	U	28,00		
TOTAL ELECTRICITE					
VI. PEINTURE					
26	Reprise générale de la peinture GR pour les façades	M²	1.430,00		
27	Peinture vinylique intérieure sur murs et plafond	M²	1.600,00		
28	Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs y compris grattage de l'existant	M²	40,00		
29	Peinture sur bordures	ML	680,00		
30	Vernis sur menuiserie en bois	M²	200,00		
TOTAL PEINTURE					
VII. AMENAGEMENTS EXTERIEURS					
31	Revêtement en pavé autobloquants EP= 0,06 m	m²	750,00		
32	Système d'arrosage y/c installation, raccordement et canalisations	ENS	1,00		
33	Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale	M²	400,00		
34	Fourniture et plantation de Gazon 1er choix	M²	200,00		
	PLANTATION DES ARBRES ET PALMIERS				
35	Fourniture et plantation de bougainvillier bouquet varié	U	400,00		
36	Fourniture et plantation de hibiscus	U	450,00		
37	Fourniture et plantation de laurier rose	U	450,00		
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS - DIVERS					
TOTAL HORS TAXES					
T.V.A 20%					
MONTANT T.T.C					