

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010011119

Travaux de remise en état et de maintenance des réseaux BT au niveau de la province de Driouch

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN (F+M)	U	6		
00002	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN (F+M)	U	48		
00003	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN(F+M)	U	8		
00004	Poteau béton armé classe A 8 m 700 (F+M)	U	8		
00005	Poteau béton armé classe A 9 m 150 daN (F+M)	U	6		
00006	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN (F+M)	U	8		
00007	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN (F+M)	U	8		
00008	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN (F+M)	U	8		
00009	Destruction poteau béton irrécupérable	U	18		
00010	Massif de fondation normal	M3	80,200		
00011	Poteau Bois S/C 8 m (F+M)	U	575		
00012	Poteau bois S/C 9 m (F+M)	U	25		
00013	Dépose poteau bois S/C ou S/D	U	260		
00014	Transfèrement d'un poteau bois	U	2		
00015	Modification orientation poteaux bois J/C, X/C ou D	U	50		
00016	Contrefichage poteau bois(F+M)	U	45		
00017	Jumelage poteau bois(F+M)	U	45		
00018	Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie	U	200		
00019	Terre de réseau	U	40		
00020	Remise en état conducteur torsadé basse tension par terre (F+M)	U	30		
00021	Remise en état conducteur torsadé basse tension emmêlé (F+M)	U	25		
00022	Réparation câble torsadé aérien rompu (F+M)	U	25		
00023	Réparation de câble armé basse tension endommagé /avarié (F+M)	U	6		
00024	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du	U	10		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	chantier				
00025	Transfèrement coffret métallique standard de commande d'éclairage public	U	2		
00026	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm (F)	M	2.000		
00027	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm (F)	M	2.000		
00028	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm (F)	M	900		
00029	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles)diverses sections (M)	M	4.900		
00030	Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires) (M)	M	4.900		
00031	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires	U	100		
00032	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires	U	15		
00033	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)	U	300		
00034	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)	U	120		
00035	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)	U	120		
00036	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état) ensemble	U	10		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	d'ancrage simple normal (F+M)				
00037	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état) ensemble d'ancrage double normal (F+M)	U	10		
00038	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre compris remise en état)(F+M)	M	300		
00039	Boite de dérivation aéro-souterraine (DAS) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu (F+M)	U	4		
00040	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M)	U	6		
00041	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation (F+M)	U	300		
00042	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M)	U	385		
00043	Câble armé en Aluminuim à isolement sec U 1000 ARVFV tétrapolaire à section inegales de 3x150 mm2 + 1x70mm2 (F)	M	80		
00044	Câble armé en Aluminuim à isolement sec U 1000 ARVFV tétrapolaire à section inegales de 3x95 mm2 + 1x50mm2 (F)	M	80		
00045	Pose Câble armé en Aluminuim à isolement sec U 1000 ARVFV tétrapolaire à section inegales de 3x150 mm2 + 1x70mm2 (M)	M	80		
00046	Pose Câble armé en Aluminuim à isolement sec U 1000 ARVFV tétrapolaire à section inegales de 3x95 mm2 + 1x50mm2 (M)	M	80		
00047	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V	M	34,500		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	cuivre 1x35 mm ² Conformément au CPS et au MDPT de l'ONEE-BE (F)				
00048	Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x35 mm ² Conformément au CPS et au MDPT de l'ONEE-BE (M)	M	5		
00049	Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT:1arrivée de 95 à 150 mm ² - 3 départs non protégés (F+M)	U	4		
00050	Dépose boîte de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle (M)	U	9		
00051	Murette en aggloméré pour coffret et diverses boîtes de dérivation (F+M)	U	4		
00052	Tranchée normale à 1 circuit (F+M)	M	80		
00053	Tranchée traversée à 1 circuit (F+M)	M	20		
00054	Tranchée normale à 2 circuit (F+M)	M	10		
00055	Tranchée traversée à 2 circuit (F+M)	M	10		
00056	Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif (F+M)	U	2		
00057	Réfection chaussée revêtue bitume (F+M)	M2	8		
00058	Réfection trottoir revêtement ordinaire (F+M)	M2	6		
00059	Réfection trottoir revêtement spécial(F+M)	M2	2		
00060	Regard de visite (F+M)	M3	2		
00061	Transfèrement et remise en état d'un appareil d'éclairage public(compris fourniture accessoires de remplacement) (F+M)	U	1		
00062	Manchon de jonction aéro-souterrain (F+M)	U	5		
00063	EXECUTION D'UN RACCORDEMENT	U	2		
00064	Remise en état des traversés de route suite défaut de garde au sol (F+M)	U	2		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					