

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010009026

Réhabilitation des réseaux HTA- BT de la SRM-FM : Aménagement des lignes HTA de la DP Moulay Yaacoub

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Pylône métallique galvanisé	TO	120		
00002	Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort	U	5		
00003	Poteau béton armé classe A 12 m 300 daN	U	13		
00004	Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN	U	9		
00005	Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN	U	15		
00006	Poteau béton armé classe A 13 m 500 daN	U	4		
00007	Poteau béton armé classe A14 m 300 daN	U	21		
00008	Poteau béton armé classe A14 m 500 daN	U	32		
00009	Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN	U	22		
00010	Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN	U	6		
00011	Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN	U	8		
00012	Poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN	U	2		
00013	Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN	U	42		
00014	Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN	U	36		
00015	Destruction poteau béton irrécupérable MT	U	260		
00016	Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort	U	8		
00017	Massif de fondation normal	M3	988		
00018	Murette de soutènement et plate forme en moellon cimenté	M3	30		
00019	Dépose poteau bois S/C ou S/D	U	6		
00020	Armement NV galvanisé 170-125-N50-70	U	30		
00021	Armement NV galvanisé 170-125-N60-80	U	38		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00022	Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70	U	1		
00023	Armement NV 225-115	U	15		
00024	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A.	KIT	36		
00025	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique	KIT	12		
00026	Menuiserie métallique galvanisée	KG	21.000		
00027	Dépose armement support existant levé	U	19		
00028	Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant	U	20		
00029	Contrepoids de lestage 20 Kg	U	3		
00030	IACM à C/C 50 A 24 KV + Terre	U	6		
00031	IACM à C/C 100 A 24 kV + terre	U	2		
00032	Transfèrement IACM + terre	U	3		
00033	Dépose IACM	U	9		
00034	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 kV)	U	160		
00035	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV)	U	480		
00036	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 24 kV)	U	9		
00037	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24 kV)	U	850		
00038	Dépose chaîne isolateurs suspendus (support conservé)	U	66		
00039	Plaque d'identification (IRD) grand modèle	U	8		
00040	Fourniture câble Almelec 34,4 mm2	KG	2.100		
00041	Fourniture câble Almelec 75,5 mm2	KG	15.050		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00042	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 34,4 mm2	KM	21		
00043	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 75,5 mm2	KM	70		
00044	Dépose de conducteurs nus toutes sections	KM	80		
00045	Transfèrement de conducteurs nus toutes sections dans les limites du chantier	KM	1,200		
00046	Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie	U	3		
00047	Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie	U	22		
00048	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles)diverses sections	MLN	100		
00049	Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires)	MLN	100		
00050	Manchon abroche avec connecteur TST	U	30		
00051	Raccord abroche TST	U	30		
00052	Jeu de 3 parafoudres	KIT	2		
00053	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 24 kV	U	6		
00054	Tranchée normale à 1 circuit	M	300		
00055	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif	U	2		
00056	Borne de signalisation SRM MT ou BT	U	10		
00057	F.cable S26 18/30 Kv 1x240 mm² Alu	M	1.000		
00058	P.cable S26 18/30 Kv 1x240 mm² Alu	M	1.000		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					