

ROYAUME DU MAROC
 MINISTERE DE L'INTERIEUR
 WILAYA DE LA REGION DARAA-TAFILALET
 PROVINCE D'ERRACHIDIA
 CERCLE DE RISSANI
 CAIDAT DE RISSANI
 C.T DE BNI-MHAMED SIJILMASSA

MARCHE N°/2026

Travaux d'Elargissement, Renforcement et Aménagement de la R.N.N°17A reliant frontière commune My Ali Cherif et nouvelle giratoire y/c la partie de la Route dirigeant vers dispensaire EL Mansouriya à la Commune Territoriale de Bni-M'hamed Sijilmassa
 Province d'Errachidia.

En lot unique

BORDEREUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° PRIX	DESIGNATION DES PRESTATIONS	UNITE	QUANTITE	P.UNITAIRE HT	P.TOTAL HT
A -TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT					
1	Conduite en PVC DN 315 mm	ML	1 200,00		
2	Regard à Grille ou à avaloir	U	40,00		
3	Tampon en fonte ductile D400 pour regards	U	40,00		
4	Appareil Siphode	U	20,00		
5	Caniveau en beton type CC1	ML	1 200,00		
6	Mise à niveau des ouvrages divers	FT	1,00		
TOTAL (A) TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT HT					
B -TRAVAUX DE VOIRIE ET SIGNALISATION					
7	Déblai de tout terrain y compris le rocher	M3	2 500,00		
8	Remblai	M3	700,00		
9	Fourniture et mise en œuvre des fourreaux en PVC Ø150 série 1	ML	90,00		
10	Fourniture et pose de la grave non traité du type GNF2	M3	300,00		
11	Fourniture et pose de la grave non traité du type GNA	M3	280,00		
12	Couche d'imprégnation y compris sablage	M2	800,00		
13	Revêtement en Enrobé Bitumineux (0 / 10) de 6 cm	T	1 000,00		
14	Signalisation horizontale y compris premarquage	ML	1 000,00		
15	Marquage de passage piétons et parkings	FT	1,00		
16	Fourniture et Pose de Panneaux Standards Type " 100, 200 et 300 "	U	60,00		
TOTAL (B) TRAVAUX DE VOIRIE ET SIGNALISATION HT					
C -TRAVAUX DE REVETEMENT					
17	Fourniture et Pose de la bordure de trottoirs type T1	ML	1 500,00		
18	Fourniture et pose de la grave non traité du type GNF2	M3	1 400,00		
19	Revêtement en pavés autobloquants de 6 cm	M2	7 000,00		
TOTAL (C) TRAVAUX DE REVETEMENT HT					

N° PRIX	DESIGNATION DES PRESTATIONS	UNITE	QUANTITE	P.UNITAIRE HT	P.TOTAL HT
D -TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC					
20	Tranchée normale éclairage public y/c grillage avertisseur	ML	320,00		
21	Tranchée traversée éclairage public y/c grillage avertisseur	ML	25,00		
22	Tube annelé double paroi rigide classe 750N diamètre 110mm pour tranchée traversée d'éclairage public	ML	150,00		
23	Fourniture, pose et raccordement du câble R2V tétrapolaire 4x25mm²	ML	11,00		
24	Fourniture, pose et raccordement du câble R2V tétrapolaire 4x16mm²	ML	75,00		
25	Fourniture, pose et raccordement du câble cuivre nu de 28mm²	ML	40,00		
26	Fourniture pose de candélabre de 10 m de hauteur double crosse galvanisé d'éclairage public y compris jupe	U	12,00		
27	Fourniture et pose luminaires d'éclairage public LED 150 W	U	12,00		
28	Fourniture et pose luminaires d'éclairage public LED 70+5 W	U	12,00		
29	Élément lumineux sur candélabres	U	12,00		
30	Massif pour candélabre de 10 m	U	12,00		
31	Terre de réseau	ENS	2,00		
32	Armoire d'éclairage public	ENS	1,00		
33	Branchement pour éclairage public	ENS	1,00		
34	Regard de tirage	U	30,00		
35	Refection de chaussée	ML	50,00		
36	Lampadaire d'ambiance (solaire) de 3m de hauteur	U	1,00		
TOTAL (D)TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC					
E -TRAVAUX DIVERS					
37	Pergola en Bois	U	1,00		
38	Plantation de Palmier	U	50,00		
39	Végétation appropriée	F	1,00		
40	Bordure Lumineuse	ML	32,00		
TOTAL € TRAVAUX DIVERS					
MONTANT TOTAL HT					
MONTANT TVA (20%)					
MONTANT TOTAL TTC					

Arrêté le présent bordereau des prix détail-estimatif à la somme de :