

Objet : L'exécution des travaux d'aménagement d'un centre pour personnes sans domicile fixe à Adis à la Province de Tata

BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF -

Prix N°	Désignations des ouvrages	Unité	Quantités	P.U (H.T) en Dhs	P.T (H.T) en Dhs
1	Démolition des ouvrages et décapage des revêtements existants de toute nature y/c dépose menuiserie et appareillages de plomberie et d'électricité et climatisation.	Ft	1,00		
2	Terrassement en pleine masse dans terrain de toute nature y/c évacuation à la DP	m³	3,00		
3	Fouilles en tranchées et en puits dans terrain de toute nature y/c évacuation ou mise en dépôt	m³	9,00		
4	Remblai d'apport compacté	m³	2,00		
5	Béton de propreté	m³	1,00		
6	Gros béton	m³	2,50		
	Le mètre cube				
7	Maçonnerie de moellons en fondation	m³	5,00		
8	Arase étanche	m²	7,50		
9	Canalisation en PVC type assainissement SN4 de diamètre 200mm.	ml	54,00		
10	Regard en béton visitable ou non visitable de (0,40x0,40) pour évacuation	U	4,00		
11	Regard en béton visitable ou non visitable de (0,60x0,60) pour évacuation	U	4,00		
12	Regard en béton visitable ou non visitable de (0,80x0,80) pour évacuation	U	1,00		
13	Fosse septique de 12M3	U	1,00		
14	Puits perdu de 40m3	U	1,00		
15	Caniveau à l'italienne de 45 cm de longueur	U	3,00		
16	Siphon de sol en Inox de 20X20 cm²	U	3,00		
17	Hérissonnage en pierres sèches de 20 cm d'épaisseur	m²	7,50		
18	Forme en béton de 12 cm d'épaisseur. y/c aciers en # T8 e=15	m²	7,50		
19	Béton pour béton armé tous ouvrages	m³	16,00		
20	Armature (Fe E 500)pour béton armé	kg	1800,00		
21	Plancher complet en hourdis de 15+5 y compris acier	m²	50,00		
22	Appuis de fenêtres en béton armé de toute largeur	U	18,00		
23	Dallete en béton armé	m²	4,00		
24	Renformis en béton	m²	18,50		
25	Simple cloison en brique céramique (terre cuite) de 0.20 m d'épaisseur brute	m²	36,00		
26	Simple cloison en brique céramique (terre cuite) de 0.10 m d'épaisseur brute	m²	25,00		
27	Enduit extérieur au mortier de ciment	m²	330,00		
28	Enduit intérieur au mortier de ciment	m²	100,00		
29	Façon de dessus et nez d'acrotère	ml	92,00		
30	Forme de pente y compris chape de lissage	m²	220,00		
31	Etanchéité monocouche auto protégée thermo soudable de 4 mm d'épaisseur	m²	250,00		
32	Etanchéité monocouche auto protégée de 4 mm d'épaisseur des reliefs	ml	92,00		
33	Descente d'eau pluviale en TFG de diamètre 4" y/c gargouille avec crapaudine	ml	12,00		
34	Etanchéité légère	m²	35,00		
35	Revêtement de sol en carreaux grés cérame antidérapants	m²	45,00		

Prix N°	Désignations des ouvrages	Unité	Quantités	P.U (H.T) en Dhs	P.T (H.T) en Dhs
36	Plinthe en carreaux grés cérame de 10 cm de hauteur	ml	11,00		
37	Revêtement mural en faïence y/c frise	m²	81,00		
38	Revêtement en marbre	m²	5,50		
39	Porte pleine en MDF stratifié	m²	18,00		
40	Porte métallique	m²	2,20		
41	Grille métallique de protection	m²	7,00		
42	Fenêtres et châssis en aluminium y/c verre clair de 6 mm	m²	11,00		
43	Quincaillerie sur menuiserie bois et métallique	U	16,00		
44	Câble armé U 1000 RO2V U 1000 RO2V 4X10 mm²+T	ml	8,00		
45	Câble armé U 1000 RO2V U 1000 RO2V 4X6 mm²+T	ml	14,00		
46	Tableau de protection général équipé	U	1,00		
47	Boîte de distribution étanche	U	1,00		
48	Boîte de coupure étanche	U	1,00		
49	Mise à la terre technique	ENS	1,00		
50	Circuit équipotentiel	ENS	1,00		
51	Foyer lumineux en simple allumage	U	11,00		
52	Foyer lumineux en simple allumage étanche	U	16,00		
53	Foyer lumineux supplémentaire	U	4,00		
54	Prise de courant de 16 A+T	U	17,00		
55	Prise de courant de 16 A+T étanche	U	6,00		
56	Interrupteur pour foyer simple allumage	U	2,00		
57	Interrupteur pour foyer simple allumage étanche	U	2,00		
58	Prise de TV/parabole	U	3,00		
59	Prise de Téléphone	U	1,00		
60	Appareillage de prise de courant de 16 A+T	U	2,00		
61	Plafonnier étanche mince LED 24w	U	13,00		
62	Plafonnier mince LED 24w	U	15,00		
63	Hublot étanche à LED	U	3,00		
64	Bloc autonome d'éclairage de sécurité LED	U	4,00		
65	Réglette lavabo LED	U	2,00		
66	Sèche main électrique	U	2,00		
67	Canalisation en Tube polyéthylène PEHD PN16 bars tout diamètre	ml	20,00		
68	Canalisation en tube PPR PN 16 bars tout diamètre	ml	45,00		
69	Tuyauterie en tube polypropylène réticulé retube tout diamètre PN 10 bars	ml	115,00		
70	Collecteur de distribution en bronze tous départs y /c coffret	U	2,00		
71	Vanne d'arrêt tout diamètre	U	3,00		
72	Robinet de service extérieur	U	5,00		
73	Siège à l'anglaise complet pour PMR	U	1,00		
74	Siège à la turque complet	U	4,00		
75	kit de douche complet	U	3,00		
76	Lavabo complet sur semi colonne	U	1,00		
77	Vasque complet y/compris marbre	U	1,00		
78	Evier en porcelaine vitrifiée à un bac	U	1,00		
79	Distributeur de savon liquide	U	2,00		
80	Extincteur à poudre de 6 Kg	U	5,00		
81	Extincteur à CO2 de 5 Kg	U	1,00		
82	Détecteur d'incendie	U	4,00		
83	Chauffe eau électrique de 70 l	U	1,00		
84	Double main courante en INOX Φ= 60mm	ml	12,00		
85	Plaque signalétique en INOX découpe laser	U	4,00		
86	Enseigne	U	1,00		
87	Mât de drapeau en INOX	U	1,00		

Prix N°	Désignations des ouvrages	Unité	Quantités	P.U (H.T) en Dhs	P.T (H.T) en Dhs
88	Rideau en double tissu pour fenêtres	m²	45,00		
89	Vitre claire normale de 5 mm d'épaisseur	m²	3,00		
90	Peinture griffée sur murs extérieurs	m²	471,00		
91	Peinture acryliques lavable sur murs et plafond intérieurs	m²	672,00		
92	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois	m²	82,00		
93	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique	m²	54,00		
	TOTAL GENERAL HORS TAXES				
	MONTANT T.V.A (20%)				
	TOTAL GENERAL T.T.C				

Arrêté le présent Bordereau des prix -détail estimatif - à la somme de (TTC)

.....