

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF					
Marché N°:					
OBJET :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE D'ETAT CIVIL AL KHAT A LA COMMUNE DE SAKA PROVINCE DE GUERCIF					
N° DE PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE EN DH	TOTAL
				(Hors T.V.A)	
A- GROS-ŒUVRE					
	I- TERRASSEMENT				
1	Fouilles en pleine masse dans tous terrains y compris rocher	m3	110.00		0.00
2	Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans tous terrains y compris rocher	M3	125.00		0.00
3	Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique	m3	235.00		0.00
4	Remblais d'apport en Tout venant GNF1 0/40	m3	55.00		0.00
	II- MACONNERIE EN FONDATION				
5	Béton de propreté	m3	6.00		0.00
6	Arase Etanche	m²	18.00		0.00
7	Gros béton ou béton banché	m3	8.00		0.00
	III- DALLAGE ET FORME				
8	Dallage en béton de 13 cm épaisseur y/c aciers	m²	73.00		0.00
	IV- BETON ARME EN FONDATION				
9	Béton pour Béton armé en fondation	m3	24.00		0.00
10	Armatures pour béton armé en fondation	KG	2300.00		0.00
	V- ASSAINISSEMENT-RESEAU SOUS DALLAGE				
11	P.V.C assainissement Diamètre 200mm	mL	22.00		0.00
12	Regard de 0,40 x 0,40m visitable et non visitable :	U	3.00		0.00
13	Regard de 0,60 x 0,60m visitable et non visitable :	U	1.00		0.00
14	Regard de 0,80 x 0,80m visitable et non visitable :	U	3.00		0.00
15	Fosse septique et Puits perdu	Ens	1.00		0.00
	VI- BETON ARME EN ELEVATION				
16	Béton pour Béton armé en élévation pour tout ouvrage	m3	26.00		0.00
17	Armatures pour béton armé en élévation	KG	4220.00		0.00
18	Plancher corps creux de 15+5 ou 16+4cm y/c nervures, dalles de compression et acier	m²	78.00		0.00
	VII- MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS				
19	Double cloison en briques creuses de toute épaisseur y/c linteaux	m²	127.00		0.00
20	Cloisons simples en briques creuses de 8 trous	m²	58.00		0.00
21	Enduits extérieurs au mortier de ciment sur façades	m²	165.00		0.00
22	Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds	m²	385.00		0.00
	VIII- TRAVAUX DIVERS				
23	Dallettes en Béton Armé	m²	2.00		0.00
24	Fourniture et pose de Mât à drapeau	U	1.00		0.00
25	Renformis	m²	2.00		0.00
26	Niche de compteur d'eau	U	1.00		0.00
27	Niche de compteur d'électricité	U	1.00		0.00
28	Système de drainage Jardinière	Ens	1.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE					0.00
B - REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS					
29	Revêtement de sol en Carreaux Grès cérame y/c plinthes	m²	113.00		0.00
30	Revêtement Assise en Carreaux De Faïence Emailée Jaune Sur Banc Maçonné	m²	18.00		0.00
31	Revêtement de sol en Carreaux Grès cérame Antidérapant y/c plinthes	m²	4.00		0.00
32	Revêtement des appuis fenêtres en Carreaux Grès Cérame blanc y/c plinthe	m²	5.00		0.00
33	Revêtements Mural en en Carreaux Grès Cérame y/c baguettes d'angle	m²	32.00		0.00
34	Faux plafond en Staff lisse y/c joint creux périphérique	m²	118.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX DE REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS					0.00

C - ETANCHEITE					
35	Forme de pente et Chappe de lissage	m²	128.00		0.00
36	Etanchéité Auto protégée	m²	176.00		0.00
37	Fourniture Et Pose De Gargouilles, Manchons, Trop Plein	U	1.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX D'ETANCHEITE					0.00
D - MENUISERIE EN ALUMINIUM ET EN FERRONNERIE					
MENUISERIE EN ALUMINIUM					
38	F ET P Fenêtres Coulissantes et châssis en aluminium vitré 4 mm	m²	24.00		0
39	F ET P SKYDOME INCLINE EN ALUMINIUM :	m²	3.30		0
40	F ET P PORTE BATTANTE EN ALUMINIUM Y/C QUINCAILLERIE	m²	5.50		0
41	F ET P CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM AVEC PORTE ET PARTIE FIXE EN VERRE Y/C QUINCAILLERIE :	m²	54.00		0
MENUISERIE EN FERRONNERIE					
42	F ET P PORTE BATTANTE A DEUX VANTAUX EN METAL ET VERRE ARME FIXE Y/C QUINCAILLERIE :	m²	16.00		0
43	F ET P Grille de défense en Métal	m²	18.00		0
44	F ET P Garde Corps Rampe en Métal	MI	3.00		0
*					0.00
E- ÉLECTRICITÉ - LUSTRIERIE					
I-ELECTRICITE					
45	Branchement Au Réseau Existant	ENS	1.00		0.00
46	Boite De Raccordement	U	1.00		0.00
47	Boite De Coupure	U	1.00		0.00
48	Boite De Distribution Triphasée	U	1.00		0.00
49	Cable U1000 - Ro2v 5x25 mm2	ML	10.00		0.00
50	Cable U1000 - Ro2v 5x10 mm2	ML	8.00		0.00
51	Cable U1000 - Ro2v 5x6 mm2	ML	8.00		0.00
52	Tableau De Protection General	U	1.00		0.00
53	Onduleur	U	1.00		0.00
54	Mise a la terre du bâtiment	ENS	1.00		0.00
55	Circuit Equipotentiel	ENS	1.00		0.00
56	Foyer lumineux sur simple allumage	U	10.00		0.00
57	Foyer lumineux sur simple allumage étanche	U	2.00		0.00
58	Circuits terminaux d'éclairage sur télérupteur/ minuterie	U	2.00		0.00
59	Foyer lumineux supplémentaire	U	10.00		0.00
60	Prise de courant 2x16a+t	U	42.00		0.00
61	Prise de courant 2x16a+t étanche	U	1.00		0.00
II-LUSTRIERIE					
62	Panel A Led Carré 60x60 Cm 48W - 230V	U	10.00		0.00
63	Panel Led Etanche Encastrable Carré 20X20 8W	U	2.00		0.00
64	Double Spot Encastrable A Led Carré 12W - 230V	U	10.00		0.00
65	Double Spot Encastrable A Led Carré Etanche Classe II IP65 12W - 230V	U	4.00		0.00
66	Bande à Led Etanche 3000 K:	ML	14.00		0.00
67	Projecteur a led etanche ip66 100w - 230v	U	6.00		0.00
68	Bloc Autonome De Sécurité De 70 Lumens Led	U	7.00		0.00
III-PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE					
69	Armoire informatique 19" 12u	U	1.00		0.00
70	Prise informatique et téléphonique rj45 complète	U	18.00		0.00
71	Prise Téléphonique	U	4.00		0.00
72	Panneau de brassage 24 ports rj45 cat.6a	U	1.00		0.00
73	Cordons de brassage cat.6a 1ml	U	8.00		0.00
74	Câbles S/FTP catégorie 6A	ML	180.00		0.00
75	Switch 24 ports 10/100/1000 poe+	U	1.00		0.00
76	Switch federateur 24 ports sfp+	U	1.00		0.00
77	Prise TV/SAT/FM	U	3.00		0.00
78	Câblage coaxial 75 Ohm DE TYPE 17 VAtC	ENS	1.00		0.00
IV-SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCEE					
79	Pré-installation camera et vidéo surveillance	ENS	1.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - LUSTRIERIE					0.00

F- PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
	I- PLOMBERIE				
80	Branchement Au Réseau Eau Potable	Forfait	1.00		0.00
81	Equipement Compteur d'eau	U	1.00		0.00
	II-TUBE EN POLYETHYLENE PEHD PN 16				
82	Canalisation Alimentation PEHD PN16 Tous Diamètres	mL	10.00		0.00
	III-TUYAUTERIE EN PPR PN16				
83	Tuyauterie en PPR PN 16 Tous Diamètres	mL	45.00		0.00
	IV-VANNES-ROBINETS				
84	Vanne d'arrêt en PEHD PN 16 Tous diamètre	U	1.00		0.00
85	Vanne d'arrêt en PPR PN 16 Tous diamètre	U	2.00		0.00
86	Robinet de puisage de tout Diamètre	U	3.00		0.00
	V-P.V.C EU-EV et EP				
87	Tubes P.V.C tous diamètres	mL	12.00		0.00
88	Siphon de sol	U	1.00		0.00
	VI- APPAREILS SANITAIRES				
89	Siège de W.C à l'anglaise à réservoir bas	U	2.00		0.00
90	Lavabo double mural en porcelaine	U	1.00		0.00
91	Miroir lavabo (100 x 120)cm²	U	1.00		0.00
92	Porte papier hygiénique en Aluminium	U	2.00		0.00
93	Porte Savon en Aluminium	U	1.00		0.00
	VII-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE				
94	POSTE ROBINET INCENDIE DN25 TOUT COMPRIS	U	1.00		0.00
95	TUYAUTERIE INTERIEURE EN ACIER GALVANISE DN 40/49 :	mL	10.00		0.00
96	Extincteur Portatif de 6 KG	U	1.00		0.00
97	Extincteur eau pulvérisée 6L	U	1.00		0.00
98	Extincteur Poudre ABC de 9KG	U	1.00		0.00
	VIII-CLIMATISATION				
	SPLIT SYSTÈME				
99	PF = 9000 BTU	U	4.00		0.00
100	PF = 18000 BTU	U	1.00		0.00
SOUS TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					0.00
G – PEINTURE					
101	Peinture vinylique sur façade	m²	176.00		0.00
102	Peinture vinylique sur murs	m²	385.00		0.00
103	Peinture glycerophthalique laquée sur menuiserie métallique	m²	60.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX DE PEINTURE					0.00
H- AMENAGEMENT EXTERIEUR					
104	Fourniture et Pose de trottoir T3	ML	47.00		0.00
105	Déblai dans tout le terrain de toute nature y compris évacuation à la décharge ou mise en remblai	m3	50.00		0.00
106	Béton imprimé décoratif ép. =12 cm	m²	132.00		0.00
107	Béton imprimé Bouchardé et antidérapant pour rampe	m²	3.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERIEUR					0.00
I - PLANTATION ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERT					
108	Arbre olivier	U	10.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX DE PLANTATION ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERT					0.00
J-TRAVAUX DIVERS					
109	Frais de permis de construire	FT	1.00		0.00
110	Plaques Signalétiques intérieures	U	9.00		0.00
111	Enseigne avec Caractères en Forex y/c Eclairage LED Etanche	U	2.00		0.00
SOUS TOTAL TRAVAUX DIVERS					0.00

RECAPITULATION	
LOTS	MONTANT H.T
A- GROS-ŒUVRE	0.00
B- REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS	0.00
C - ETANCHEITE	0.00
D - MENUISERIE EN ALUMINIUM - FERRONNERIE ET EN BOIS	0.00
E - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE	0.00
F - PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	0.00
G - PEINTURE	0.00
H - AMENAGEMENT EXTERIEUR	0.00
I- PLANTATION DES ESPACES VERT	0.00
J-TRAVAUX DIVERS	0.00
TOTAL D'ENSEMBLE DES TRAVAUX H.T	0.00
T.V.A 20%	0.00
TOTAL T.T.C	0.00