

BORDEREAU DES PRIX

PROJET: Travaux de construction d' un (01) réservoir d'eau potable d'une capacité de 20 m3 surélevé à un niveau de + 9.30 m destiné à l'alimentation en eau potable du douar EL GRARA , Commune El Maader El kabir - Province de Tiznit -.

N° Prix	DESIGNATION	U	Q	P.U	P.T
					(H.T.)
1	Déblais	M3	70.00		
2	Remblais compactés	M3	60.00		
3	Béton de propreté,	M3	2.00		
4	Hérissonnage en pierres sèches.	M2	25.00		
5	Béton pour dallage dosé à 350 kg /m3, ép. 0.15m	M2	9.00		
6	Béton pour fondation dosé à 350 kg /m3	M3	10.00		
7	Béton pour ouvrage en élévation	M3	14.00		
8	Béton pour cuve et enceinte en élévation dose a 400 kg/ m3 y compris adjuvent a Sika	M3	11.00		
9	Acier Tor pour armature en fondation	KG	900.00		
10	Acier Tor pour armature en élévation	KG	2930.00		
11	Enduit des faces interne de la cuve	M2	36.00		
12	Enduit en mortier intérieur dosé à 300kg de ciment .	M2	203		
13	Peinture vinylique	M2	252		
14	Etanchéité	M2	24		
15	Carrelage	M²	16		
16	Conduite de sortie en AG 2"1/2 y/c coudes, manchettes brides AG, vanne, Té bridé, bride major et compteur volumétrique de 10m3/h .	FT	1		
17	Conduite d'entrée en AG 2"1/2 y/c coudes, manchettes brides AG, vanne, Clapet anti retour, bride major et compteur volumétrique de 10m3/h .	FT	1		
18	Conduite vidange en AG 2"1/2 y/c coudes ,manchettes brides AG, vanne, bride major .	FT	1		
19	Echelle Métallique En Acier Galvanisé	FT	1		
20	Trape d'entrée en inox	U	1		
21	Porte métallique d'entrée de dimensions 2,1 m x 1 m	U	1		
22	Châssis d'aération de dim : 80 cm x35 cm	U	1		
23	Arase étanche	M2	8		
24	Cloison simple en Agglos de 20cm	M2	48		
25	Appuis de fenêtres	M2	1.00		
26	Etanchéité verticale	M2	48.00		
27	Facon de dessus et nez d'acrotère	ML	16.00		
28	Fourniture et pose de gargouilles pour évacuation des eaux pluviales y/c crapaudines et descente en pvc	U	1.00		

Arrêté le présent bordereau à la somme de

FAIT A : LE :

Signature et cachet du concurrent