

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE FQUIH BEN SALAH
COMMUNE OULED NACEUR

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TRAVERSEES SUR CANAUX D'IRRIGATION ET D'UN DALOT SUR CANAL MEDIUM A OULED KICHOU À LA COMMUNE D'OULED NACEUR, PROVINCE DE FQUIH BEN SALAH.

MARCHE N° :

B.P.D.E

N°	Désignation des travaux	U	Quantités	P,U (H,T)	MONTANT
I: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TRAVERSEES SUR CANAUX D'IRRIGATION					
1	Dépose des éléments de canaux existants	ml	30,00		
2	Démolition du béton existant	m3	5,00		
3	Terrassement en fouille pour canaux, conduites et ouvrages	m3	90,00		
4	Béton de propreté dosé à 250 kg/m³	m3	13,00		
5	Béton dosé à 350 kg/m³ pour ouvrages en béton armé	m3	71,00		
6	Acier Haute adhérence	kg	8 084,00		
7	Fourniture et pose conduite Ø800 mm	ml	5,00		
8	Fourniture et pose conduite Ø700 mm	ml	7,00		
9	Fourniture et pose conduite Ø500 mm	ml	28,00		
10	Fourniture et pose bague pour conduite Ø800 mm	U	2,00		
11	Fourniture et pose bague pour conduite Ø700 mm	U	2,00		
12	Fourniture et pose bague pour conduite Ø500 mm	U	6,00		
13	Fourniture et pose supports pour conduite Ø800 mm	ml	5,00		
14	Fourniture et pose supports pour conduite Ø700 mm	ml	7,00		
15	Fourniture et pose supports pour conduite Ø500 mm	ml	28,00		
16	Fourniture et pose éléments de canaux semi-circulaires Ø950 mm	ml	10,00		
17	Fourniture et pose éléments de canaux semi-circulaires Ø600 mm	ml	10,00		
18	Fourniture et pose éléments de canaux semi-circulaires Ø500 mm	ml	10,00		
II: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT SUR CANAL MEDIUM A OULED KICHOU À LA COMMUNE D'OULED NACER, PROVINCE DE FQUIH BEN SALAH					
19	DÉBLAIS POUR FOUILLES	m3	20,00		
20	BÉTON DE CLASSE B15 (250 kg/m³)	m3	4,00		
21	BÉTON DE CLASSE B25 (350 kg/m³)	m3	20,00		
22	ACIER HAUTE ADHÉRENCE	kg	2 732,00		
23	GROS BÉTON	m3	2,00		
24	CONDUITE PVC Ø160 PERFORÉE	ml	10,00		
25	NAPPE DRAINANTE	m2	35,00		
26	JOINT WATERSTOP	ml	23,00		
27	GARDE-CORPS MÉTALLIQUE DE PROTECTION	ml	24,00		
				Total HT	
				20% TVA	
				Total général (T,T,C)	