

OBJET : Construction d'un réservoir surélevé de capacité de 75 m³ au douar Ouled Ziad à la commune territoriale d'Ouled Aissa. Province de Taroudant

Prix N°	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
SERIE N° 01 : GENIE CIVIL					
1	Déblais en terrain de toute nature	m3	79		
2	Remblais compacté	m3	49		
3	Béton de propreté de classe B5	m3	5		
4	Hérissongage en moellons calcaires de 0,20 m d'épaisseur	m2	15		
5	Béton classe B3 Gros Béton	m3	9		
6	Béton B4 légèrement armé	m3	3		
7	Béton B2 pour béton armé	m3	11		
8	Béton B2 pour béton armé avec adjonction d'un hydrofuge	m3	68		
9	Armatures en acier à haute adhérence pour béton armé	kg	13156		
10	Enduit intérieur type C de 2cm d'épaisseur	m2	120		
11	Enduit extérieur type C de 2cm d'épaisseur	m2	455		
12	Enduit bitumineux	m2	155		
13	Chape étanche au mortier de ciment	m2	20		
14	Etanchéité en bicouche	m2	20		
15	Forme de pente	m2	25		
16	Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint water stop	ml	30		
17	Tôle acier striée	m2	10		
18	Fourniture et pose d'une porte en acier galvanisé de dimension 1,00 x 2,20	u	1		
19	Fourniture et pose d'une échelle métallique à crinoline en acier galvanisé à chaud de 60 cm de largeur	ml	16		
20	Fourniture et pose d'une échelle en aluminium à l'intérieur de la cuve de 0.4 de largeur y compris sujétions.	ml	5		
21	Peinture griffer	m2	496		
22	Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique	m2	139		
23	Tête de rejet et clapet d'extrémité	U	3		
24	Signalisation aérienne comprenant la réalisation de bandes fluorescentes blanches et rouges autour du lanterneau d'aération et de l'acrotère y compris toutes sujétions	Ft	1		
TOTAL SERIE N° 01 : GENIE CIVIL					
SERIE N°02 : EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES					
CONDUITE D'ARRIVEE & BY-PASSE					
25	Fourniture transport et pose de BRIDE MAJORE DN 100 PN 16 en fonte	U	1		
26	Fourniture transport et pose de té bridé de trois coté DN100/100 PN16 en fonte ductile	U	1		
27	Fourniture transport et pose de vanne a opercule DN100 PN 16 F4 en fonte	U	2		
28	Fourniture transport et pose de manchette en acier galvanisé bridé pour coulon montante DN100 PN 16 y compris auxiliaire de fixation	ML	12		
29	Fourniture transport et pose de coude 1/4 bridé DN 100 PN16 en fonte	U	2		
30	Fourniture transport et pose de manchette bridée en acier galvanisé pour les traversée, DN100 L= 0,5 ML	U	2		
31	Fourniture transport et pose de clapet anti retour bridé DN100 PN 16	U	1		
32	Fourniture transport et pose de manchette bridé en acier galvanisé, DN100 L=1,2 ML	U	2		
33	Fourniture transport et pose de cone de réduction bridé DN100/125 PN16 en fonte	U	1		

	CONDUITE DE DEPART				
34	Fourniture, transport et pose d'une crépine bridée en acier galvanisé à chaud DN 125	U	1		
35	Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée à brides en acier galvanisé à chaud DN 125 L=0,50m	U	2		
36	Fourniture transport et pose de manchette en acier galvanisé bridé pour coulon montante DN125 PN 16 y compris auxiliaire de fixation	ML	12		
37	Fourniture, transport et pose de robinet vanne à opercule DN 125 PN16 F4 en fonte	U	3		
38	Fourniture transport et pose de té bridé de trois coté DN125/125 PN16 en fonte ductile	U	1		
39	Fourniture tansport et pose de cone de réduction bridé DN100/125 PN16 en fonte	U	2		
40	Fourniture transport et pose de filtre a tamis en Y DN100 PN16 en fonte	U	1		
41	Fourniture, transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement à brides, DN 100 PN16	U	1		
42	Fourniture, transport et pose d'un compteur mécanique Woltman à brides DN 100 PN16	U	1		
43	Fourniture transport et pose de joint de démontage simple DN100 PN16	U	1		
44	Fourniture, transport et pose d'une manchette en acier galvanisé à chaud à brides avec un piquage pour eau de service, DN 100 L=0,5 m	U	1		
45	Fourniture transport et pose de coude 1/4 bridé DN 125 PN16 en fonte	U	1		
46	Fourniture, transport et pose d'une bride major stop 125/125 et toutes sujétions	U	1		
TROP PLEIN & VIDANGE					
47	Fourniture, transport et pose d'un entonnoir à bride en acier galvanisé à chaud DN 60/60 y compris toutes sujétion de fixation.	U	1		
48	Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides et à patin en acier galvanisé à chaud DN 60	U	3		
49	Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée étanche à brides en acier galvanisé à chaud pour traversée du radier de la cuve DN 60 L=0,50m	U	2		
50	Fourniture, transport et pose d'une conduite en acier galvanisé à chaud à brides pour coulon montante DN 60 y compris l'auxiliaire de fixation	ML	21		
51	Fourniture, transport et pose d'un té à brides en acier galvanisé à chaud DN 60/60	U	1		
52	Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 65 à opercule F5	U	1		
TOTAL SERIE N°02: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES					0,00
TOTAL (1) RESERVOIR SURELEVE DE CAPACITE 75 M3					0,00
TOTAL HTVA					-
TVA (20%)					-
TOTAL TTC					-

