

BORDEREAU DES PRIX - DÉTAIL ESTIMATIF



Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	P.U. H.T (DH)	P. Total H.T (DH)
TERRAIN N° 1 : DOUAR EDDIR					
1	Terrassement en pleine masse ou en tranchée dans tout terrain y compris rocher	M3	231		
2	Nivèlement et compactage du fond de forme	M2	924		
3	Construction Regard visitable ou non visitable 50x50	U	4		
4	Construction Regard visitable ou non visitable 80x80	U	1		
5	Construction Regard visitable ou non visitable 100x100	U	3		
6	Caniveau sport	ML	80		
7	Pavé autobloquant	M2	132		
8	Mur de clôture en Panneau rigide	ML	136		
9	Mur périphérique en grille d'acier galvanisé plastifié	ML	128		
10	Fourniture et pose de portail à 2 vantaux	U	1		
11	Fourniture et pose de drains en PVC annelé perforé Ø110 mm	ML	237,6		
12	Fourniture et pose de drains en PVC annelé perforé Ø160 mm	ML	42		
13	Canalisation en PVC Ø 200	ML	90		
14	Fourreau en PVC Ø 75	ML	24		
15	Fourniture et pose des bouches d'arrosage	U	6		
16	Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène PEHD PN16 enterrée	ML	100		
17	Fourniture et pose des arroseurs	U	6		
18	Branchement sur réseau d'assainissement	FT	1		
19	Branchement sur réseau d'éclairage	FT	1		
20	Coffret de compteur 4 fils de façade	U	1		
21	Coffret de protection de commande	U	1		
22	Poteaux candélabre pour fixation des projecteurs	U	4		
23	Projecteurs LED de 400W	U	8		
24	Câbles rigides armés en aluminium U1000 RVFV 4x16 mm²+T (alimentation poteaux candélabres)	ML	40		
25	Câbles de distribution U1000 R02V 3x2,5 souple	ML	80		
26	Couche drainante épaisseur 35 cm	M3	924		
27	Fourniture et pose de géotextile	M2	924		
28	Fourniture et pose de gazon synthétique y/c couche de souplesse	M2	924		
29	Filets pare-ballon	M2	256		
30	Équipement de terrain de sport	Ens	1		
31	Traçage et peinture de la surface du terrain de sport	FT	1		
32	Enseigne de projet	FT	1		
33	Banc de repos	U	6		



Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	P.U. H.T (DH)	P. Total H.T (DH)
TOTAL TERRAIN N° 1 (H.T)					
TERRAIN N° 2 : DOUAR SRAHNA (17x35)					
34	Terrassement en pleine masse ou en tranchée dans tout terrain y compris rocher	M3	148,75		
35	Nivèlement et compactage du fond de forme	M2	595		
36	Construction Regard visitable ou non visitable 50x50	U	4		
37	Construction Regard visitable ou non visitable 80x80	U	1		
38	Construction Regard visitable ou non visitable 100x100	U	1		
39	Caniveau sport	ML	80		
40	Fourniture et mise en œuvre de bordures T1	ML	112		
41	Pavé autobloquant	M2	112		
42	Mur périphérique en grille d'acier galvanisé plastifié	ML	104		
43	Fourniture et pose de portail à 2 vantaux	U	1		
44	Fourniture et pose de drains en PVC annelé perforé Ø110 mm	ML	163,2		
45	Fourniture et pose de drains en PVC annelé perforé Ø160 mm	ML	70		
46	Canalisation en PVC Ø 200	ML	87		
47	Fourreau en PVC Ø 75	ML	18		
48	Fourniture et pose des bouches d'arrosage	U	6		
49	Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène PEHD PN16 enterrée	ML	100		
50	Fourniture et pose des arroseurs	U	6		
51	Construction d'un puits perdu	FT	1		
52	Branchement sur réseau d'éclairage	FT	1		
53	Coffret de compteur 4 fils de façade	U	1		
54	Coffret de protection de commande	U	1		
55	Poteaux candélabre pour fixation des projecteurs	U	4		
56	Projecteurs LED de 400W	U	8		
57	Câbles rigides armés en aluminium U1000 RVFV 4x16 mm²+T (alimentation poteaux candélabres)	ML	40		
58	Câbles de distribution U1000 R02V 3x2,5 souple	ML	80		
59	Couche drainante épaisseur 35 cm	M3	595		
60	Fourniture et pose de géotextile	M2	595		
61	Fourniture et pose de gazon synthétique y/c couche de souplesse	M2	595		
62	Filets pare-ballon	M2	595		
63	Équipement de terrain de sport	Ens	1		
64	Traçage et peinture de la surface du terrain de sport	FT	1		
65	Enseigne de projet	FT	1		
TOTAL TERRAIN N° 2 (H.T)					



Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	P.U. H.T (DH)	P. Total H.T (DH)
TOTAL GÉNÉRAL DES TRAVAUX (H.T)					
T.V.A 20 %					
TOTAL GÉNÉRAL (T.T.C)					



PRO-ETUDES D'INGENIERIE
ET DE COORDINATION



06 69 23 55 38 - proetudat_bet@gmail.com