

**OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX TERRAINS DE PROXIMITE TYPE E AU DOUARS :
RHOUNA ET DOUARS DMINA A LA COMMUNE SAHEL CHAMALI . TRANCHE 1**

AOO N°:

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	Quantité	P.U. en Dirhams (hors T.V.A.)	PRIX TOTAL (Hors T.V.A)
1	TERRASSEMENT EN PLIEINE MASSE	M3	220,00		-
2	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	M2	968,00		-
3	MISE EN REMBLAIS	M3	225,00		-
4	GEOTEXTILE Y/C FOURNITURE	M2	220,00		-
5	COUCHE DE BASE EN GNB0/31,5	M3	1056,00		-
6	CANALISATION D 'EVACUATION EN TUBE PVCØ300MM	ML	30,00		-
7	REGARDS D 'EVACUATION 50CM×50CM	U	2,00		-
8	CANIVEAU EN BETON ARME Y COMPRIS GRILLE METALLIQUE	ML	132,00		-
9	COUCHE DE FERMETURE EN SABLE	M2	968,00		-
10	BORDURE D'ARRET EXTERIEURE EN BETON COULE SUR PLACE	ML	132,00		-
11	LA GEOMEMBRANE DRAINAGE D8 Y/C FOURNITURE	M2	968,00		-
12	GAZON SYNTHETIQUE DE 42MM AVEC REMPLISSAGE	M2	968,00		-
13	ANCRAGE MARQUAGE ET TRACAGEES DES LIGNES DE JEUX	ENS	1,00		-
14	CAGE DE BUTE AVEC FILET Y/C FOURNITURE	U	2,00		-
15	FILET PARES-BALLONS D'UNE HAUTEUR DE 3,5M Y/C FOURNITURE	ML	132,00		-
16	PORTE EN GRILLAGE PLASTIFIE DE 1,00×2,5M	U	1,00		-
17	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE GRILLAGE 2M HORS SOL	ML	140,00		-
Total GENERAL HT					-
TVA (20%)					-
Total TTC					-

Arrêté le présent borderaeau des prix - détail estimatif à la somme de: