

BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF -

OBJET: TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CENTRE DE LA COMMUNE DE TIZGHATE À PARTIR D'UN NOUVEAU FORAGE,

PROVINCE DE TATA

Prix N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire Hors T.V.A en dirhams	Prix Total Hors T.V.A en dirhams
1	Générateur photovoltaïque composé de modules solaires à cellules cristallines de puissance 15.00 KWc minimum	Ens.	1		
2	Support métallique pour modules solaires photovoltaïque de puissance 15.00 KWc minimum	Ens.	1		
3	Variateur du courant triphasé classe 400V compatible au Générateur photovoltaïque de puissance 15.00 KWc minimum	U	1		
4	Electropompe immergée centrifuge multicellulaire triphasés dont point de fonctionnement (Qéquip.= 14.50 m³/h, HMT=160 m, µ>0,65)	U	1		
5	Colonne montante en Acier Galvanisé de diamètre 3" bridé PN 25 bars	ml	120		
6	Esse en acier galvanisé à bouts bridés, DN 3" PN : 25 bars	U	2		
7	Câblage de raccordement, mise à la terre et parafoudre pour système photovoltaïque	Ens.	1		
8	Armoire électrique de protection et de commande de la pompe y compris équipements et accessoires nécessaires	U	1		
9	Forme en béton de 0.13 m d'épaisseur y/c aciers #t8 e=25	m²	16		
10	Clôture en maçonnerie de moellons de 0.40 m d'épaisseur et 2 m de hauteur	ml	20		
11	Porte métallique	m²	4,2		
TOTAL Général HORS T.V.A					
TAUX T.V.A (20%)					
TOTAL Général T.T.C					

Arrêté le présent bordereau des prix -détail estimatif - à la somme de : (T.T.C)

.....

....