

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010012275

Création de nouvelles boucles HTA aux sein des Directions Provinciales de Taza et de Boulemane

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Pylône métallique galvanisé (F)	TO	355		
00002	Pylône métallique (M)	TO	355		
00003	Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort (M)	U	15		
00004	Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN (F+M)	U	8		
00005	Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (F+M)	U	11		
00006	Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN (F+M)	U	5		
00007	Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (F+M)	U	6		
00008	Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (F+M)	U	6		
00009	Destruction poteau béton irrécupérable (M)	U	34		
00010	Massif de fondation normal (F+M)	M3	2.240		
00011	Murette de soutènement et plate forme en moellon cimenté (F+M)	M3	10		
00012	Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 (F+M)	U	16		
00013	Armement NV 225-115 (F+M)	U	40		
00014	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. (F+M)	KIT	4		
00015	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône	KIT	12		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	métallique (F+M)				
00016	Menuiserie métallique galvanisée (F+M)	KG	35.735		
00017	Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant (M)	U	4		
00018	Jeu de 3 parafoudres (F+M)	KIT	4		
00019	IACM à C/C 50 A 24 Kv "sur isolé" + Terre (F+M)	U	5		
00020	IACM à C/C 100 A 24 Kv "sur isolé" + terre (F+M)	U	1		
00021	IAT (Inter.aérien télécommandé) 100 A 24 Kv "sur isolé" + terre (F+M)	U	2		
00022	Disjoncteur réenclancheur sur réseau aérien MT 630 A (F+M)	U	3		
00023	Dépose IACM (M)	U	2		
00024	Transfèrement IACM + terre (M)	U	2		
00025	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 Kv "sur isolé") (F+M)	U	301		
00026	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 Kv "sur isolé") (F+M)	U	870		
00027	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 24 Kv "sur	U	300		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	isolé") (F+M)				
00028	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24 Kv "sur isolé") (F+M)	U	540		
00029	Transfèrement chaîne isolateurs suspendus dans les limites du chantier (M)	U	3		
00030	Plaque d'identification (IRD) grand modèle (F+M)	U	6		
00031	Fourniture câble Almelec acier 147,1 mm2 (zone givable) (F)	KG	19.449		
00032	Fourniture câble Almelec 75,5 mm2 (F)	KG	5.220		
00033	Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 (F)	KG	39		
00034	Fourniture câble Almelec acier 59,7 mm2 (zone givable) (F)	KG	3.746		
00035	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur Almelec-acier 147,1 mm2 (zone givable) (M)	KM	33		
00036	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 75,5 mm2 (M)	KM	22,700		
00037	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 34,4 mm2 (M)	KM	0,370		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00038	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur Almelec-acier 59,7 mm ² (zone givrable) (M)	KM	12,920		
00039	Dépose de conducteurs nus toutes sections (M)	KM	0,360		
00040	Transfèrement de conducteurs nus toutes sections dans les limites du chantier (M)	KM	0,720		
00041	Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie (M)	U	3		
00042	Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm ² S26 (F)	M	150		
00043	Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240mm ² S26 (F)	M	150		
00044	Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm ² S26 (M)	M	150		
00045	Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240mm ² S26 (M)	M	150		
00046	Fourniture, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 24 Kv "sur isolé" (F+M)	U	9		
00047	Fourniture, confection et pose boîte de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV (F+M)	U	6		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00048	Tranchée normale à 1 circuit (F+M)	M	50		
00049	Tranchée traversée à 1 circuit (F+M)	M	50		
00050	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif (F+M)	U	4		
00051	Tube acier galvanisé diamètre 150 (F+M)	M	42		
00052	Tube annelé double paroi DPA-D=110²450N (F+M)	M	300		
00053	Travaux de fonçage (forage dirigé ou horizontale) (F+M)	U	10		
00054	Réfection chaussée revêtue bitume (F+M)	M2	15		
00055	Réfection trottoir revêtement ordinaire (F+M)	M2	30		
00056	Réfection trottoir revêtement spécial (F+M)	M2	10		
00057	Borne de signalisation SRM-FM MT (F+M)	U	15		
00058	Regard de visite (F+M)	M3	4		
00059	Etude complète reseau 2° categorie comprenant reconnaissance, balisage,levé du profil, report sur calque repartition des supports,calcul mécanique et électrique y compris reprise éventuelle après examen par SRM-FM avec fourniture de 16 plans l'ensemble (F+M)	KM	22		
00060	Etude géotechnique pour l'emplacement du support (F+M)	U	4		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00061	Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM-FM) (F+M)	U	7		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					