

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

**TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITE MT/BT POUR
L'ÉLECTRIFICATION DE SOIXANTE-TREIZE (73) FOYERS AU NIVEAU DU DOUAR OULED MLIK
RELEVANT DE LA COMMUNE DE HADDADA
(PROVINCE KENITRA)**

N° Prix	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire (DH. HT)	Prix Total (DH. HT)
<u>I-Réseau Moyenne Tension Aérien :</u>					
1	Fourniture, transport et pose de câble Almélec de section 54,6 mm² , y compris toutes sujétions de raccordement.	KG	15		
2	Fourniture, Transport & Pose de Poteau en béton armé classe B de 14 m -1500 Dan	U	2		
3	Fourniture, Transport et Pose de d'Armements galvanisé NA2 , y compris toutes sujétions.	U	1		
4	Fourniture, Transport et Pose de Hers d'arrêt , y compris toutes sujétions.	U	1		
5	Fourniture, Transport et Pose de Hers de dérivation y compris toutes sujétions.	U	1		
6	Fourniture, transport et Pose de d'Interrupteur aérien à Commande Manuelle (IACM) 24-36KV 400A sur chaise , y compris la mise à la terre et tous les accessoires de commande, de fixation et de raccordement nécessaires.	ENS	1		
7	Fourniture, Transport et pose de jeu de 3 parafoudres pour réseau aérien MT y compris la mise à la terre et tous les accessoires de fixation et de raccordement.	ENS	2		
8	Fourniture, transport et Pose des Chaînes d'isolateurs suspendu à long fut en matériaux composites compris accessoires + pince d'ancrage - isolement 36 kV	ENS	15		
<u>II-Transformateur MT/BT H61 sur poteau :</u>					
9	Fourniture, Transport & Pose de Transformateur de puissance MT/BT type H61-20kV (5 prises) +/-5% +/-10% /B2 , de	ENS	1		

	puissance 160 KVA sur poteau, y compris la réalisation des terres des masses et du neutre et toutes sujétions de fixation et de raccordement.				
10	Fourniture, transport et pose de disjoncteur BT pour H61-160 KVA , y compris tous les accessoires de commande, de fixation et de raccordement nécessaires.	ENS	1		
III- Réseau Basse Tension :					
11	Fourniture, Transport et Pose de câble autoporté de section 3*150 +70+2*16 mm² préassemblé à âme en Aluminium avec Neutre porteur, y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement nécessaires.	ML	4 294		
12	Fourniture, Transport et Pose de câble autoporté de section 3*70 +54,6+2*16 mm² préassemblé à âme en Aluminium avec Neutre porteur, y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement nécessaires.	ML	2 899		
13	Dépose du réseau aérien Basse Tension y/c transport au magasin SRM-RSK/DPK et toutes sujétions	KM	1,02		
14	Réalisation du circuit de la mise à la terre du réseau aérien , y compris la fourniture du matériel nécessaire et toutes sujétions.	ENS	5		
15	Fourniture, Transport & Pose de Poteau en béton armé classe B de 10.50m -300 Dan , y compris les travaux de terrassement pour fouille en profondeur et la pose de béton maigre dosé à 250 kg/m ³ .	U	53		
16	Fourniture, Transport & Pose de Poteau en béton armé classe B de 10.50m -500 Dan , y compris les travaux de terrassement pour fouille en profondeur et la pose de béton maigre dosé à 250 kg/m ³ .	U	87		
17	Fourniture, Transport & Pose de Poteau en béton armé classe B de 10.50m -800 Dan , y compris les travaux de terrassement pour fouille en profondeur et la pose de béton maigre dosé à 250 kg/m ³ .	U	5		
18	Fourniture, Transport & Pose de Poteau en béton armé classe B de 10.50m -1 000 Dan , y compris les travaux de terrassement pour	U	3		

	fouille en profondeur et la pose de béton maigre dosé à 250 kg/m³.				
19	Dépose Poteau en béton armé y/c transport au magasin SRM-RSK/DPK et toutes sujétions.	U	17		
Montant Total H.T					
TVA de 20%					
Montant Total en DH.TTC					

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX A LA SOMME DE :.....

..... TOUTES

TAXES COMPRISES.