

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PROVINCE DE BERKANE

CERCLE D'AKLIM

CAIDAT DE TAFORALT

COMMUNE DE TAFORALT

OBJET : Construction d'un bloc sanitaire au centre de Taforalt

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° prix	Désignations	Unité	Quantité	P.U	Total (H.T)
I	Fondation				
1	Nivellement du terrain	F	1	300,00	300,00
2	Fouille en masse, en rigoles et en puits dans terrain de toute nature	m3	24,00	60,00	1440,00
3	Mise en remblai ou évacuation des déblais à la décharge publique	m3	6,00	100,00	600,00
4	Maçonnerie de moellon en Fondation	m3	7,00	350,00	2450,00
5	Arase étanche	m²	12,00	50,00	600,00
6	Béton de propreté pour semelle dosé à 350/m3	m3	2,00	500,00	1000,00
7	Béton pour BA pour semelles, poteaux, chainages et longrines en fondation	m3	5,00	1200,00	6000,00
8	Aciers à haute adhérence pour béton en fondations	kg	902,00	12,00	10824,00
9	Remblaiement en terre y/c damage	m²	13,00	50,00	650,00
10	Hérissou en pierres sèches d'ép. 20 cm y/c damage et arrosage et nivellement	m²	92,00	60,00	5520,00
11	Béton pour dallage d'ép. 10cm dosé à 350kg/m3 y/c armatures	m3	2,00	130,00	260,00
II	Assainissement				
12	FP de Canalisation en PVC type assainissement Série Dimatit ou Similaire Ø 200 mm	ml	30,00	120,00	3600,00
13	FP de canalisation en PVC Ø 110	ml	30,00	80,00	2400,00
14	FP de canalisation en PVC Ø 75	ml	12,00	70,00	840,00
15	Regard type visitable et non visitables de 40*40	U	3	650,00	1950,00
III	Élévation				
16	Béton pour BA pour poteaux, poutres, linteaux et dalle en hourdis	m3	6,00	1200,00	7200,00
17	Armature en aciers tors pour béton en élévation	kg	934,00	12,00	11208,00
18	Mur en brique creuses de 12Trous	m²	53,00	110,00	5830,00
19	Mur cloison en brique creuses de 6T	m²	23,00	80,00	1840,00
20	FP de Plancher en hourdis creux d'épaisseur 15 cm pour plancher incliné Y/C béton et acier	m²	50,00	250,00	12500,00
IV	Étanchéité				
21	Chape de lissage en ciment dosé à 350kg/m3 sur dalle inclinée d'épaisseur 3cm	m²	50,00	50,00	2500,00
22	Couche de feutre d'étanchéité de bitume oxydé à chaud	m²	50,00	140,00	7000,00
23	FP des chevrons	ml	150,00	40,00	6000,00
24	FP des tuiles mécaniques type Marseille Y/C Fatière	m²	50,00	240,00	12000,00
V	Menuiserie et Ferronnerie				
25	FP de portes métalliques extérieures Y/C cadres et garnitures	m²	5,00	350,00	1750,00
26	FP des châssis et des portes intérieures en aluminium	m²	13,00	450,00	5850,00
27	FP des grilles de défenses	m²	13,00	300,00	3900,00
VI	Plomberie et équipement de sanitaire				
28	F.P Gouttière de toiture en Zinc	ml	24,00	45,00	1080,00

29	F.P Gargouille	ml	18,00	45,00	810,00
30	F,P de tube en PVC de Ø 110 Dimatit ou similaire	ml	20,00	100,00	2000,00
31	F.P de tube PPR tout diamètre 10 bars	ml	60,00	20,00	1200,00
32	F,P Robinet mitigeur chromé	U	6	200,00	1200,00
33	F,P Robinet service 1/2 en laiton standard	U	2	50,00	100,00
34	F.P Vannes d'arrêt	U	7	50,00	350,00
35	F.P Siphon de sol en bronze 15*15	U	2	80,00	160,00
36	F.P de siège WC à la turque	U	2	500,00	1000,00
37	F.P de siège WC à l'anglaise Y/C TAHARA avec Robinet Equerre	U	2	1000,00	2000,00
38	F.P de siège WC à l'anglaise pour persooone à mobilité réduite (PMR)	U	2	1200,00	2400,00
39	F.P lavabo collectif de couleur blanche Y/C Reglette LED étanche et Glace miroir	U	2	1500,00	3000,00
40	F.P lavabo PMR blanche	U	2	300,00	600,00
41	F.P barre d'appui droite pour PMR	U	2	100,00	200,00
42	FP robinet de puisage	U	10	45,00	450,00
VII Electricité-lustrerie					
43	Mise à la terre y/c conducteur ceinturant les bâtiments	ml	50,00	30,00	1500,00
44	FP des tubes pour passage des fils électrique	F	2	300,00	600,00
45	FP des Câbles électriques a âme en cuivre	F	2	50,00	100,00
46	FP du Tableau de protection agréée	U	4	500,00	2000,00
47	FP des Interrupteurs simple allumage	U	4	80,00	320,00
48	FP des Plafonniers LED étanche Y/C toute suggestion	U	4	180,00	720,00
49	FP des Appliques murale LED pour l'Entré	U	2	200,00	400,00
50	FP des Foyers lumineux simple allumage	U	4	80,00	320,00
51	FP des Coffrets de compteur basse tension	U	1	250,00	250,00
VII Finition					
52	Enduit au mortier de ciment sur murs et sous-face de toiture (intérieur)	m²	61,00	40,00	2440,00
53	Enduit au mortier de ciment sur murs extérieur	m²	68,00	40,00	2720,00
54	Revêtement des sols en carreaux grés cérame	m²	29,00	100,00	2900,00
55	Revêtement des murs en carreaux grés cérame	m²	55,00	55,00	3025,00
56	Peinture vinylique sur murs intérieurs et plafond	m²	68,00	20,00	1360,00
57	Enduit des façades finition griffé	m²	136,00	50,00	6800,00
58	Frais de branchement d'électricité	F	1	1200,00	1200,00
59	Frais de branchement d'eau potable et d'assainissement liquide	F	1	6000,00	6000,00
VIII Aménagement extérieur					
60	Dalle de forme en béton Y/C armatures	m²	58,00	130,00	7540,00
61	Revêtement des sols en en Carrelage antidérapant sur la façade principale et la façade gauche	m²	39,00	90,00	3474,00
62	Revêtement des sols en béton balayé sur la façade arrière	m²	19,00	80,00	1456,00
Total Hors taxe				177687,00	
TVA (20 %)				35537,40	
TTC				213224,40	


 Signé : **ABDERRAHMANE EL HEBIL**