

MARCHE N°:/2026

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN SALLE D'ACCUEIL A FADRT BAYA A LA COMMUNE JDIRIYA PROVINCE ES SEMARA EN LOT UNIQUE.

BORDEREAUX DES PRIX-DETAIL ESTIATIF

Prix n°	Désignations des ouvrages	U	Quantité	P.U (H.TVA) en Dhs	P.T (H.TVA) en Dhs
	<u>A / LOT : GROS ŒUVRES</u>				
	<u>TERRASSEMENT</u>				
1	Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits y compris rocher et terrain de toutes natures	M3	12		
2	Remblaiement ou évacuation à la décharge publique	M3	10		
	<u>OUVRAGES EN FONDATION</u>				
3	Béton de propreté	M3	2		
4	Gros béton	M3	1		
5	Maçonnerie de moellons en fondation	M3	8		
6	Arase etanche	M2	14		
	<u>DALLAGE ET FORME</u>				
7	Couche de forme sous dallage en t.v. (0/315) d'epaisseur 0,20m	M2	31		
8	Dallage en béton arme de 0,13 m d'epaisseur y/c aciers et film polyane	M2	31		
9	Dallage périphérique béton armé de 0,13 m d'épaisseur y/aciers et TVN	M2	26		
	<u>Béton pour B.A en fondation</u>				
10	Béton pour béton armé en fondations	M3	5		
11	Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en fondations	KG	550		
	<u>BETON ARME EN ELEVATION</u>				
12	Béton pour béton armé en élévation	M3	4		
13	Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en élévation	KG	480		
14	Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers de 25+5 cm d'épaisseur	M2	32		
	<u>MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS</u>				
15	Cloison simple en agglos creux de 20 cm y/c linteaux	M2	61		
	<u>ENDUITS</u>				
16	Enduit extérieur au mortier de ciment	M2	88		
17	Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	105		
18	Couronnement d'acrotères	ML	26		
<i>TOTAL A / LOT : GROS ŒUVRES</i>					
	<u>B / ETANCHEITE</u>				
19	Forme de pente en béton	M2	32		
20	Chape de lissage	M2	32		

21	Etanchéité bicouche S.B.S.	M2	32		
22	Relevés d'étanchéité	ML	25		
23	Protection des relevés d'étanchéité	ML	25		
24	Etanchéité légère des salles d'eau y/c relevés	M2	32		
25	Protection lourde en dalettes	M2	32		
26	fourniture et pose de gargouille en plomb	U	2		
TOTAL B / ETANCHEITE					
	<u>C / LOT : REVETEMENT SOLS</u>				
27	Revetement de sol en carreaux au choix du M.O y/c plinthe	M2	32		
TOTAL C / LOT : REVETEMENT SOLS					
28	Porte pleine massif en bois Hêtres	M2	3		
	<u>II- MENUISERIE ALUMINIUM</u>				
29	Fenêtres et châssis vitrée en aluminium	M2	9		
	<u>III- MENUISERIE METALLIQUE</u>				
30	Grilles de protection en acier	M2	12		
31	Mat porte drapeau en inox h= 4 m	U	1		
32	Enseigne au choix du M.O y/c	Ens	1		
#REF!					
	<u>F / LOT : ELECTRICITE</u>				
33	Circuit de terre	ENS	1		
34	Circuit équipotentiel	ENS	1		
35	Tableau électrique normal salle	U	1		
36	U1000 RO2V – 5 x 25 mm² y/c chemins de câble	ML	15		
	<u>DISTRIBUTION ECLAIRAGE</u>				
37	Foyer lumineux simple allumage	U	6		
	<u>DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS</u>				
38	Foyer prise de courant normal 2x16A +T	U	8		
39	Attentes en câble 3x2.5 mm²	U	2		
	<u>LUSTRERIE</u>				
TOTAL F / LOT : ELECTRICITE					
	<u>G / LOT : PEINTURE</u>				
40	Peinture extralite sur façades finition solvant mate	M2	88		
41	Peinture sur mur intérieurs choix de l'administration	M2	72		
42	Peinture glycérophthalique sur bois et métal	M2	2		
43	Vernis ignifuge sur bois	M2	3		
TOTAL G / LOT : PEINTURE					

<u>RECAPITULATION</u>	
TOTAL A / LOT : GROS ŒUVRES	
TOTAL B / ETANCHEITE	
TOTAL C / LOT : REVETEMENT SOLS	
TOTAL F / LOT : ELECTRICITE	

TOTAL G / LOT : PEINTURE	
TOTAL H.T	
TVA 20%	
TOTAL T.T.C	