

MARCHE N°:/2026

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE DE REUNION AU CENTRE DE LA COMMUNE JDIRIYA PROVINCE ES SEMARA EN LOT UNIQUE.

BORDEREAUX DES PRIX-DETAIL ESTIATIF

Prix n°	Désignations des ouvrages	U	Quantité	P.U (H.TVA) en Dhs	P.T (H.TVA) en Dhs
	<u>A / LOT : GROS ŒUVRES</u>				
	<u>TERRASSEMENT</u>				
1	Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits y compris rocher et terrain de toutes natures	M3	87		
2	Remblaiement ou évacuation à la décharge publique	M3	56		
	<u>OUVRAGES EN FONDATION</u>				
3	Béton de propreté	M3	4		
4	Gros béton	M3	1		
5	Maçonnerie de moellons en fondation	M3	18		
6	Arase etanche	M2	14		
	<u>DALLAGE ET FORME</u>				
7	Couche de forme sous dallage en t.v. (0/315) d'epaisseur 0,20m	M2	77		
8	Dallage en béton arme de 0,13 m d'épaisseur y/c aciers et film polyane	M2	77		
	<u>Béton pour B.A en fondation</u>				
9	Béton pour béton armé en fondations	M3	9		
10	Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en fondations	KG	900		
	<u>BETON ARME EN ELEVATION</u>				
11	Béton pour béton armé en élévation	M3	12		
12	Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en élévation	KG	1250		
13	Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers de 25+5 cm d'épaisseur	M2	71		
	<u>MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS</u>				
14	Cloison simple en agglos creux de 20 cm y/c linteaux	M2	100		
15	Cloison simple en agglos creux de 10 cm	M2	24		
	<u>ENDUITS</u>				
16	Enduit extérieur au mortier de ciment	M2	129		
17	Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	148		
18	Couronnement d'acrotères	ML	25		
<i>TOTAL A / LOT : GROS ŒUVRES</i>					
	<u>B / ETANCHEITE</u>				
19	Forme de pente en béton	M2	76		
20	Chape de lissage	M2	76		
21	Etanchéité bicouche S.B.S.	M2	76		
22	Relevés d'étanchéité	ML	38		

23	Protection des reeves d'étanchéité	ML	38		
24	fourniture et pose de gargouille en plomb	U	2		
TOTAL B / ETANCHEITE					
	<u>C / LOT : REVETEMENT SOLS</u>				
25	Revetement de sol en carreaux de faience compacto au choix du M.O y/c plinthe	M2	70		
26	Revetement de sol et mur en carreaux de faience grés ceramique y/c plinthe au choix du M.O y/c plinthe	M2	29		
27	Revêtement paillasse vasque en marbre locale y/c plinthe	M2	2		
28	Faux plafond en armstrong modulaire de 60x60cm	M2	77		
TOTAL C / LOT : REVETEMENT SOLS					
	<u>E / LOT : MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM</u>				
	<u>I- MENUISERIE BOIS</u>				
29	Porte pleine massif en bois Hêtres	M2	5		
30	Porte isoplane en bois massif rouge	M2	4		
	<u>II- MENUISERIE ALUMINIUM</u>				
31	Fenêtres et chassis vitree en aluminium	M2	12		
	<u>III- MENUISERIE METALLIQUE</u>				
32	Grilles de protection de porte et fenetres en inox	M2	12		
TOTAL E / LOT : MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM					
	<u>F / LOT : ELECTRICITE</u>				
33	Circuit de terre	ENS	1		
34	Circuit équipotentiel	ENS	1		
35	Tableau électrique normal salle	U	1		
36	U1000 RO2V – 5 x 25 mm² y/c chemins de câble	ML	15		
	<u>DISTRIBUTION ECLAIRAGE</u>				
37	Foyer lumineux simple allumage	U	4		
	<u>DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS</u>				
38	Foyer prise de courant normal 2x16A +T	U	6		
39	Foyer Prise TV	U	1		
40	Attentes en cable 3x2.5 mm²	U	2		
	<u>LUSTRERIE</u>				
41	Luminaire carré 600x600 LED	U	4		
42	Luminaire plafonnier LED	U	3		
TOTAL F / LOT : ELECTRICITE					-
	<u>F / LOT : PLOMBERIE SANITAIRE</u>				
43	Canalisation en PVC de 200 mm pour évacuation y compris terrassements	ML	4		
44	Regards non visitable de 0,40x0,40 m pour évacuation y/c terrassement :	U	2		
45	Fourniture et instillation TUBE PPR Ø25 PN20	ML	10		
	<u>APPAREILS SANITAIRES</u>				
46	WC à l'anglaise	U	2,00		
47	Lavabo sur colonne	U	2,00		
TOTAL F / LOT : PLOMBERIE SANITAIRE					

	G / LOT : PEINTURE				
48	Peinture exterieure sur facades finition solvant mate	M2	112		
49	Peinture sur mur interieurs type Khayal	M2	72		
50	Peinture glycerophtalique à eau sur plafond	M2	96		
51	Peinture glycerophtalique sur menuiserie bois et métal	M2	2		
52	Vernis ignifuge sur bois	M2	3		
TOTAL G / LOT : PEINTURE					
	H/LOT: Divers				
53	Enseigne au choix du M.O y/c	f	1		
54	Fourniture et Installation climatisation split system mural 1	u	1		
55	Fourniture et Installation data show	u	1		
56	réalisation de l'habillage en bois du mur	m2	12		

<u>RECAPITULATION</u>	
TOTAL A / LOT : GROS ŒUVRES	
TOTAL B / ETANCHEITE	
TOTAL C / LOT : REVETEMENT SOLS	
TOTAL E / LOT : MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM	
TOTAL F / LOT : ELECTRICITE	
TOTAL F / LOT : PLOMBERIE SANITAIRE	
TOTAL G / LOT : PEINTURE	
TOTAL H.T	
TVA 20%	
TOTAL T.T.C	

