

AOO : 01/2026/ABKG RELATIF A "TRAVAUX D'ACHEVEMENT RECONSTRUCTION D'UNE MOSQUEE, D'UNE ECOLE PRIMAIRE, D'UN CHATEAU D'EAU POTABLE ET D'UN CIMETIERE QUI SERONT					
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF					
N° prix	Designations	Unité	Total (Q)	Prix unitaire	Total en HT
POSTE I : GROS ŒUVRES					
	SOUS POSTE I-1 : TERRASSEMENT				
1	Nettoyage et nivellement du terrain y compris évacuation à la décharge publique	m ²	1 398,00		
2	Fouilles en pleine masse dans tout terrain y/c rocher	m ³	103,00		
3	Fouilles en tranchées ou en puits dans tous terrain y/c rocher	m ³	21,00		
4	Evacuation des deblais a la decharge publique ou mise en remblais et compactage	m ³	124,00		
5	Apport et mise en remblais de tout venant	m ³	105,00		
	SOUS POSTE I-2 : OUVRAGES EN FONDATIONS				
6	Béton de propreté de 0,10 m	m ³	6,00		
7	Gros béton en fondations	m ³	1,00		
8	Maçonnerie de moellons en fondations	m ³	17,00		
9	Arase étanche sur maçonnerie de moellons	ml	40,00		
10	Béton armé pour tous ouvrages en fondations	m ³	46,00		
11	Armature pour béton armé en fondations	kg	4 600,00		
	SOUS POSTE I-3 : EGOUTS INTERIEURS - CANALISATIONS				
12	Canalisation en PVC diamètre 200 mm série I pour assainissement:	ml	30,00		
13	Canalisation en PVC diamètre 315 mm série I pour assainissement:	ml	260,00		
14	Regard non visitable 40 x 40 cm	U	9,00		
15	Regard non visitable 50 x 50 cm	U	15,00		
16	Regard visitable 60 x 60 cm	U	11,00		
17	Regard visitable 80 x 80 cm	U	9,00		
18	Regard visitable 100 x 100 cm	U	7,00		
19	Caniveau en béton armé toutes dimensions et toutes profondeurs à grille métallique/couverture en beton				
	a) à couverture en béton	ml	3,00		
	b) à grille métallique	ml	8,00		
20	Fosse septique y compris puit perdu	Ens	3,00		
21	Herissonage en pierres sèches de 20 cm	m ²	181,00		
22	Forme en béton pour dallage de forme y/c ferrailage	m ²	181,00		
	SOUS POSTE I-4 :OUVRAGES EN ELEVATION				
23	Béton armé en élévation pour tous ouvrage	m ³	175,00		
24	Acier pour béton armé en éévation a Haute Adherence	kg	29 000,00		
25	Charrafates en beton arme de grande taille	U	16,00		
26	Charrafates en beton arme de petite taille	U	46,00		
27	Travaux de façon et construction de tassa en béton armé pour azri du minaret	Ens	1,00		

28	Plancher corps creux y/c nervures, et aciers inclus : Epaisseur 15+5 cm	<u>m²</u>	666,00		
29	Plancher corps creux y/c nervures, et aciers inclus ;Epaisseur 20+5 cm	<u>m²</u>	168,00		
30	Béton pour acrotère y/c aciers couronnement et façon de larmier	<u>ml</u>	313,00		
	SOUS POSTE I-5:MACONNERIE EN ELEVATION				
31	Simple cloison en agglos creux de ciment 20 cm d'épaisseur	<u>m²</u>	122,00		
32	DOUBLE CLOISONS en briques rouge creuses 8T (10cm) + 8T(10cm)	m2	954,00		
33	Cloisons simple en briques creuses rouge de 12 T	<u>m²</u>	800,00		
34	Cloisons simple en briques creuses rouge de 8T	<u>m²</u>	584,33		
35	Renformis	m3	4,00		
36	Dallette en Béton Armé	<u>m²</u>	17,00		
	SOUS POSTE I-6 :ENDUITS				
37	Enduits sur façades extérieurs y compris joint creux (strie)	<u>m²</u>	2 971,00		
38	Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle	<u>m²</u>	4 700,00		
	SOUS POSTE I-7 :DIVERS				
39	Joints de dilatation ou de rupture y/c traitement	ml	45,00		
40	Souche de gaine de ventilation en Terrasse	U	5,00		
41	Dallette couvre joint	ml	85,00		
42	Trappe métallique d'accès en terrasse de 100x100cm avec échelons	U	2,00		
43	COUVRES JOINTS DE DILATATION POUR SOLS et MURS INTERIEURS	ML	8,00		
44	Couvre joint de dilatation pour mur facade	ML	63,00		
	TOTAL I: GROS ŒUVRES				
POSTE II : ETANCHEITE					
45	Forme de pente y compris chape de lissage	<u>m²</u>	1 410,00		
46	étanchéité bicouche y compris relevés et protection	<u>m²</u>	380,00		
47	étanchéité bicouche autoprotégée y compris relevés.	<u>m²</u>	1 030,00		
48	Protection d'étanchéité par carreaux rouges Y compris la protection des relevés par plinthes en carreaux rouges	<u>m²</u>	380,00		
49	Fourniture et pose de gargouilles en plomb y compris crapaudines	U	22,00		
50	Mise en œuvre de gueulards en BA	U	3,00		
51	Revêtement en tuiles traditionnelles vertes vernissées	<u>m²</u>	92,00		
52	Etanchéité verticale sur voiles enterrés	<u>m²</u>	80,00		
53	Etanchéité légère pour salles d'eau	<u>m²</u>	55,00		
54	Etanchéité monocouche pour toitures en pente	<u>m²</u>	90,00		
55	Etanchéité de couvre joint en type autoportée granulée minéral ou aluminium	<u>ML</u>	100,00		
56	Cuvelage étanche	<u>m²</u>	100,00		
	TOTAL II : ETANCHEITE				
POSTE III:REVETEMENT DE SOLS ET MURS					
57	REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE	<u>m²</u>	787,00		
58	REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTIDERAPANTS Y COMPRIS PLINTHE	<u>m²</u>	107,00		
59	Revêtement sol en granito poli blan y/c plinthe	<u>m²</u>	965,00		
60	Revêtement mur en carreaux céramiques	<u>m²</u>	400,00		

61	Revêtement sol et paroi en carreaux grés cérame de 20x20 cm.	<u>m²</u>	175,00		
62	Revêtement en autobloquant	<u>m²</u>	107,00		
63	Revêtement en beton imprime	<u>m²</u>	292,00		
64	Revêtement en zellige traditionnel :Façade intérieure de la salle de prière (chair doublée)	<u>m²</u>	58,00		
65	Revêtement en zellige traditionnel: Poteaux intérieure (wakef wneyem)	<u>m²</u>	37,68		
66	Marche et contre marche en béton pour Minaret	ml	100,00		
67	Marche et contre marche en granito poli blanc y/c plinthe	ml	135,00		
68	habillage en pierre decoratif	<u>m²</u>	80,00		
	TOTAL III : REVETEMENT DE SOLS ET MURS				
POSTE IV:FAUX PLAFOND					
69	Frise en plâtre sculpté	ml	227,00		
70	Plâtre sculpté sur façade de mihrab	<u>m²</u>	93,00		
71	Coupole en plâtre sculpté	<u>m²</u>	169,00		
72	Lizar en plâtre sculpté	<u>m²</u>	61,00		
73	Confection des arcades en staff lisse simple non sculpté	U	9,00		
74	chapiteaux en plâtre sculpté	U	8,00		
75	Rosace en plâtre: de 1,60/1,60 m	U	10,00		
76	Rosace en plâtre: 1,20/1,20 m	U	5,00		
77	Faux plafond en staff lisse y/c joint creux	<u>m²</u>	1 618,00		
78	Faux plafond en staff lisse hydrofuge y/c joint creux	<u>m²</u>	140,00		
	TOTAL IV FAUX PLAFOND				
POSTE V : MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET FERRONNERIE					
	SOUS POSTE V-1 : MENUISERIE EN BOIS				
79	Porte isoplane en bois rouge	<u>m²</u>	75,00		
80	Porte à panneaux massif de bois de cèdre (r'taj et khalkhal)	<u>m²</u>	23,00		
81	Porte à lames en bois rouge	<u>m²</u>	154,00		
82	Minbar en bois de cèdre sculpté	U	1,00		
83	Moucharabieh en bois rouge	<u>m²</u>	47,00		
84	Fenêtre et châssis en bois rouge y/c vitrerie	<u>m²</u>	60,00		
	SOUS POSTE V-2 : MENUISERIE EN ALLUMINIUM		0,00		
85	Fourniture et Pose de portes en aluminium	<u>m2</u>	41,00		
86	Fourniture et pose de fenêtre et châssis en aluminium	m2	193,00		
87	Volet roulant en aluminium	<u>m²</u>	200,00		
	SOUS POSTE V-3 : MENUISERIE METALLIQUE		0,00		
88	porte metalique simple	<u>m²</u>	27,98		
89	portaille de mur de cloture suivant detail architecte	<u>m²</u>	45,00		
90	Fourniture et pose de rideaux galvanisés	<u>m²</u>	13,00		
91	Jamor 3 boules en laiton pour minaret	U	1,00		
92	Mat porte drapeau	<u>Ens</u>	1,00		
93	Grille de protection	<u>m²</u>	238,00		

	TOTAL V: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET FERRONNERIE			
	POSTE VI-ELECTRICITE LUSTRIERIE INFORMATIQUE ET DETECTION INCENDIE ET SONORISATION			
94	LIAISON ÉLECTRIQUE BT ENTRE LE DISJONCTEUR DÉBROCHABLE DU T8 ET LE TGBT GÉNÉRAL	<u>Ens</u>	1,00	
95	TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION TGBT	<u>U</u>	1,00	
96	TABLEAU ELECTRIQUE MOSQUE+LOGEMENT R+1+SALLE COURANIQUE	<u>U</u>	1,00	
97	TABLEAU ELECTRIQUE BOUTIQUES	<u>U</u>	1,00	
98	TABLEAU ELECTRIQUE ECOLE	<u>U</u>	1,00	
99	TABLEAU ELECTRIQUE LOGEMENTS DE L'ECOLE	<u>U</u>	1,00	
100	TABLEAU ELECTRIQUE CIMETIERE	<u>U</u>	1,00	
101	TABLEAU ELECTRIQUE CHATEAU D'EAU ET POMPE	<u>U</u>	1,00	
102	TABLEAU ELECTRIQUE CHAMBRE GARDIEN+CHAMBRE DE FORAGE	<u>U</u>	1,00	
103	CABLE U 1000 R02V 5G25 MM²	<u>ML</u>	100,00	
104	CABLE U 1000 R02V 5G16 MM²	<u>ML</u>	120,00	
105	CABLE U 1000 R02V 5G10 MM²	<u>ML</u>	500,00	
106	CABLE U 1000 R02V 5G6 MM²	<u>ML</u>	40,00	
107	CABLE CR1 5G10 MM²	<u>ML</u>	180,00	
108	CABLE CR1 5G6 MM²	<u>ML</u>	40,00	
109	Regards de Tirage pour câbles électriques en toutes dimensions y/c terrassement cadre et tampon	<u>U</u>	18,00	
110	Coffret de branchement	<u>U</u>	14,00	
111	Coffret compteur	<u>U</u>	14,00	
112	Mise à la terre	<u>U</u>	12,00	
113	Tableau électrique secondaire T.E.S N°1 rdc et étage mosque+logements +salle coranique	<u>U</u>	1,00	
114	Tableau électrique secondaire T.E.S N°2 mosque+logements +salle coranique	<u>U</u>	1,00	
115	Tableau électrique secondaire T.E.S N°3 mosque+logements +salle coranique	<u>U</u>	1,00	
116	Tableau électrique secondaire T.E.S N°4 mosque+logements +salle coranique	<u>U</u>	1,00	
117	Tableau électrique secondaire T.E.S N°5 boutique	<u>U</u>	1,00	
118	Tableau électrique secondaire T.E.S N°6 boutique	<u>U</u>	1,00	
119	Tableau électrique secondaire T.E.S N° 1 rdc Logement école	<u>U</u>	1,00	
120	Tableau électrique secondaire T.E.S N°2 rdc Logement école	<u>U</u>	1,00	
121	Tableau électrique secondaire T.E.S N°3 rdc Logement école	<u>U</u>	1,00	
122	Tableau électrique secondaire T.E.S N° 4 rdc Logement école	<u>U</u>	1,00	
123	Tableau électrique secondaire T.E.S N° 5 rdc Logement école	<u>U</u>	1,00	
124	Tableau électrique secondaire T.E.S N° 6 rdc Logement école	<u>U</u>	1,00	
125	Tableau électrique secondaire T.E.S N°7 rdc l'école	<u>U</u>	1,00	
126	Tableau électrique secondaire T.E.S N°8 étage l'école	<u>U</u>	1,00	
127	Tableau électrique secondaire T.E.S N°9 étage l'école	<u>U</u>	1,00	
128	Tableau électrique secondaire T.E.S N°10 étage l'école	<u>U</u>	1,00	
129	Tableau électrique secondaire cimetiere	<u>U</u>	1,00	
130	Tableau électrique secondaire château d'eau /pompe	<u>U</u>	1,00	
131	Tableau électrique secondaire chambre gardien/forage	<u>U</u>	1,00	

132	Canalisation en PVC diamètre 75 mm serie I pour câbles électriques et téléphoniques:	<u>ml</u>	295,00		
133	Foyer lumineux y/c interrupteur simple allumage	<u>U</u>	26,00		
134	Foyer lumineux y/c interrupteur Double ou plusieurs allumage	<u>U</u>	26,00		
135	Foyers supplémentaire	<u>U</u>	12,00		
136	Foyer lumineux y/c interrupteur va et vient	<u>U</u>	38,00		
137	Foyer lumineux sur télérupteur	<u>U</u>	56,00		
138	bouton poussoirs	<u>U</u>	68,00		
139	Bloc autonome d'éclairage de sécurité 70 lumens	<u>U</u>	32,00		
140	PRISE DE COURANT 2x16A + T	<u>U</u>	92,00		
141	PRISE ETANCHE DE COURANT 2x16A + T	<u>U</u>	31,00		
142	Prise de force	<u>U</u>	10,00		
143	Prise de télévision	<u>U</u>	9,00		
144	Prise d'informatique	<u>U</u>	19,00		
145	Prise téléphonique	<u>U</u>	10,00		
146	Hublot étanche mural	<u>U</u>	11,00		
147	Spot Led	<u>U</u>	107,00		
148	Plafonnier Led 60x60	<u>U</u>	27,00		
149	Applique murale étanche	<u>U</u>	6,00		
150	Sonnets pour logements	<u>U</u>	16,00		
151	Réglette Lavabo	<u>U</u>	18,00		
152	Lustre :0,60m à 1 niveau allumage	<u>U</u>	6,00		
153	Lustre :1,80m à 5 niveaux allumage par niveau	<u>U</u>	1,00		
154	Alimentation en câbles électriques:Câble U 1000 RVFV de 4x25mm² +T	<u>ml</u>	40,00		
155	Alimentation en câbles électriques: Câble U 1000 RO2V de 4x16mm²+T	<u>ml</u>	113,00		
156	Alimentation en câbles électriques: Câble U 1000 RO2V de 4x10mm²+T	<u>ml</u>	277,00		
157	Alimentation en câbles électriques: Câble U 1000 RO2V de 2x6mm²+T	<u>ml</u>	96,00		
158	Circuit équipotentielle	<u>U</u>	4,00		
159	Sonorisations de la mosquée	<u>Ens</u>	1,00		
160	Projecteur étanche	<u>U</u>	3,00		
	TOTAL VI: ELECTRICITE LUSTRIERIE INFORMATIQUE ET DETECTION INCENDIE ET SONORISATION				
POSTE VII : PLOMBERIE- SANITAIRE					
161	Travaux de creusement d'un forage pour l'AEP	<u>ml</u>	160,00		
162	Equipement en matériel de pompage du forage	<u>Ens</u>	1,00		
163	coffrets et collecteurs 3 à 6 départs	<u>U</u>	11,00		
164	coffrets et collecteurs 7 à 10 départs	<u>U</u>	5,00		
165	Canalisations en tube polyéthylène 16 BARS ,PEHD DN40 à DN 63 terrassement remblaiement grillage invertisseur et regard	<u>ml</u>	960,00		
166	Canalisations Polypropylène (PPR) PN20 à DN32 accessoires et toute séjution de la fourniture et pose	<u>ml</u>	610,00		
167	Robinet et vannes d'arrêt	<u>U</u>	13,00		
168	Robinet de passage de toutes dimensions	<u>U</u>	13,00		
169	Robinet à poussoir	<u>U</u>	6,00		

170	WC à la turque	U	15,00		
171	WC pour Handicapés	U	2,00		
172	WC à l'anglaise	U	18,00		
173	Receveur du douche	U	8,00		
174	Chauffe eau électrique de 100 L	U	10,00		
175	Eviers de cuisine à deux compartiment	U	8,00		
176	Lavabo complet sur colonne sur de 70 cm	U	31,00		
177	Tuyauterie en pvc pour évacuation ø 50 à ø125 mm	ml	190,00		
178	Siphon de sol en laiton de 15x15	U	19,00		
	TOTAL VII : PLOMBERIE- SANITAIRE		0,00		
POSTE VIII PEINTURE			0,00		
179	Peinture vinylique pour extérieurs en trois couches	m2	3 165,00		
180	Peinture vinylique pour intérieurs	m2	5 920,00		
181	peinture glycérophthalique laquée sur murs et plafonds des salles d'eau	m2	500,00		
182	Peinture glycérophthalique laquée sur ferronneries	m2	790,00		
183	Peinture glycérophthalique laquée sur menuiserie bois	m2	864,00		
	TOTAL VIII PEINTURE				
POSTE IX-PROTECTION INCENDIE					
184	Extincteur portatif à neige carbonique CO2 de 6kg	U	12,00		
	TOTAL IX: PROTECTION INCENDIE				
POSTE X :AMENAGEMENTS EXTERIEURS					
185	Fourniture et pose de Bordure (T1)	ml	285,00		
186	Dallage en béton y/c aciers pour allées et trottoir de circulation	m²	150,00		
187	Mur de cloture en agglo de 20cm hauteur 2,00m y/c menuiserie métallique	ml	45,00		
188	Mur de cloture en agglo de 20cm hauteur 2,00m	ml	55,00		
189	Apport de terre végétale	M3	63,00		
190	washingtonia robusta de 1,50 m de haut minimum	U	8,00		
191	Bouche d’arrosage enterrées	U	10,00		
	TOTAL X:AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
			TOTAL GROS ŒUVRES		
			TOTAL ETANCHEITE		
			TOTAL REVETEMENT DE SOLS ET MURS		
			TOTAL FAUX PLAFOND		
			TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE		
			TOTAL ELECTRICITE- LUSTRIERIE ET SONORISATION		
			TOTAL PLOMBERIE- SANITAIRES		
			TOTAL PEINTURE-VITRERIE		
			TOTAL PROTECTION INCENDIE		
			TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS		

<i>TOTAL HT</i>	
<i>TVA 20%</i>	
<i>TOTAL TTC</i>	