

Royaume Du Maroc
Wilaya De La Region
Rabat-Sale-Kenitra
Societe Rabat Region Amenagements



BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

**LOT N° 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES EXTENSIONS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - PROVINCE DE KENITRA -
TRANCHE 2 (Construction de 31 classes)**

N° PRIX	DESIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	Quantité	Prix unitaire en dh (HT)	MONTANT HT
100	GROS ŒUVRE				
A	DEMOLITION, DECAPAGE ET DEPOSE				
101	Décapage et preparation du terrain et évacuation à la décharge public autorisée	m²	1 656,00		
B	TERRASSEMENT		-		
102	Fouilles dans tout terrain y/c rochers	m³	854,87		
103	Mise en remblais ou évacuation des déblais à la décharge publique y compris apport	m³	854,87		
104	Apport et mise en place de tout venant compacté	m³	680,00		
C	TRAVAUX EN FONDATION		-		
105	Béton de propreté	m³	60,07		
106	Gros béton	m³	16,02		
107	Maçonnerie de moellons en fondations	m³	162,52		
108	Arase étanche	m²	257,79		
109	Béton pour béton armé pour tout ouvrage en fondations	m³	167,14		
110	Armatures en acier à haute adhérence pour béton armé en fondations	kg	14 444,33		
D	SOLS ET DALLAGE		-		
111	Hérissonnage en pierres sèches de 0,20 m d'épaisseur	m²	1 353,00		
112	Forme en béton de 13 cm y compris acier	m²	1 353,00		
113	Trottoir périphérique	m²	790,00		
E	TRAVAUX EN ELEVATION		-		
114	Béton pour béton armé en élévations pour tout ouvrage	m³	321,36		
115	Armatures en acier à haute adhérence pour béton armé en élévations	kg	44 320,37		
116	Acrotère en béton armé	ml	401,00		
117	Façon de dessus et nez d'acrotères en ciment lisse	ml	413,00		
118	Appuis des fenêtres y compris armatures et enduit lisse	ml	285,80		
119	Renformis de placards en béton maigre	m²	22,00		
120	Dallete en béton armé pour placards et paillasse	m²	27,00		
	Planchers		-		
121	Planchers hourdis en corps creux 16 + 4 cm	m²	129,00		
122	Planchers hourdis en corps creux 20 + 5 cm	m²	1 846,00		
	Maçonnerie en élévation		-		
123	Simple cloison en briques creuses 8T	m²	27,00		
124	Mur en agglos de 20cm	m²	30,00		
125	Double cloison en briques creuses toutes épaisseurs y/c tete de double cloison	m²	2 372,00		
F	ENDUITS		-		
126	Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds y/c baguettes d'angles	m²	4 967,00		
127	Enduits extérieurs au mortier de ciment y/c joint creux	m²	4 620,00		
TOTAL GROS-ŒUVRES					
200	ETANCHEITE		-		
201	Forme de pente y compris chape de lissage	m²	1 357,00		
202	Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères	ml	399,00		
203	Étanchéité bicouche autoprotégées	m²	1 357,00		
204	Relevés d'étanchéité en bicouche	ml	399,00		
205	Fourniture et pose des gargouilles en plomb laminé y compris crapaudines	u	21,00		
TOTAL ETANCHEITE					
300	REVETEMENT		-		
301	Revetement de sol en granito poli gris y compris Plinthes	m²	486,00		
302	Revêtement en carreaux grés cérame y compris plinthe	m²	1 767,00		

303	Revêtement en gravillons lavés	m²	270,00		
304	Marches en marbre et contre marches en carreaux grès cérame y compris Plinthes en marbre	ml	222,00		
305	Marches et contre marches en Granito poli y compris Plinthes	ml	288,00		
306	Dallage extérieur	m²	240,00		
TOTAL REVETEMENT					
400	MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE		-		
	Menuiserie bois		-		
401	Portes en bois rouge massif type sbani	m²	78,00		
402	Portes isoplane en bois rouge	m²	38,00		
403	Portes isoplane de placards en sapin rouge y/c étagères	m²	37,00		
	Menuiserie aluminium		-		
404	Fenêtres et chassis en aluminium vitres	m²	269,00		
405	Main courante en tube inox 60	ML	211,00		
	Menuiserie métallique		-		
406	Grilles de protection métalliques	m²	269,00		
TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE					
500	ELECTRICITE – LUSTRIERIE ET SONORISATION		-		
A	ELECTRICITE		-		
501	Boite de distribution y compris câblage	u	6,00		
	Tableau de protection		-		
502	Tableau de protection secondaire	u	11,00		
503	Tableau de protection pour classe	u	31,00		
504	Disjoncteurs de protection	u	6,00		
	Câbles électriques de distribution BT		-		
505	Câble armé de section 5 x 10 mm² + T	ml	300,00		
506	Câble armé de section 5 x 6 mm² + T	ml	150,00		
507	Câble armé de section 3 x 6 mm² + T	ml	30,00		
	Cheminement de câble		-		
508	Tranchée de 0,40mx0,80m extérieure	ML	600,00		
509	Gaines annelée double parois diamètre 100mm	ML	600,00		
510	Regard de tirage	U	24,00		
511	Mise à la terre technique	Ens	6,00		
512	Prise de courant - 2P+T	u	58,00		
513	Interrupteur double allumage	u	31,00		
514	Interrupteur va et vient	u	12,00		
515	Foyer lumineux d'éclairage	u	293,00		
B	LUSTRIERIE		-		
516	Luminaire fluorescent encastré 60x60	u	186,00		
517	Bloc autonome de secours de 60 lumens	u	38,00		
518	Panel led rond étanche	u	58,00		
519	Projecteur façade LED 100W	u	12,00		
			-		
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRIERIE ET SONORISATION					
600	Plomberie		-		
601	Chutes et collecteurs en vidange en PVC Ø 110 mm	ml	151,00		
602	Trop plein tout diamètre	u	22,00		
603	Tube en acier galvanisé Ø 50 mm	u	16,00		
TOTAL PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES					
700	PEINTURE		-		
701	Peinture vinylique sur murs et plafonds extérieurs	m²	4 620,00		
702	Peinture vinylique sur plafonds intérieurs	m²	1 935,00		
703	Peinture glycérophtalique mate sur muSr	m²	2 713,00		
704	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métallique	m²	1 119,00		
705	Peinture Type GR	m²	1 182,00		
TOTAL PEINTURE					
800	PROTECTION INCENDIE		-		
801	Extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 Kg	u	21,00		
TOTAL PROTECTION INCENDIE					
TOTAL HORS TAXES					
TAUX TVA 20%					
TOTAL T.T.C					