

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N° 43/2026

PROJET : CONSTRUCTION D'UN PARC AUTO PROVINCIAL A LA VILLE DE YOUSSEUFIA / PROVINCE DE YOUSSEUFIA - MARCHÉ N° .../2026

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	P.T
1	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	1		
2	DEMOLITION DE L'ANCIEN LOGEMENT Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE	M ²	310		
3	FOUILLE EN PUITS, EN TRANCHEE OU RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y/C ROCHERS	M ³	277		
4	MISE EN REMBLAI OU EVACUATION	M ³	277		
5	GROS BETON	M ³	5		
6	BETON DE PROPLETE	M ³	38		
7	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	M ³	92		
8	ARASE ETANCHE	M ²	92		
9	BETON POUR BETON ARME	M ³	441		
10	ACIER TOR POUR BETON ARME	KG	53460		
11	TOUT-VENANT COMPACTÉ	M ³	253		
12	DALLE DE FORME DE 12 CM	M ²	800		
13	FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT EN GRANITO POLI Y/C PLINTHE	M ²	132		
14	PLANCHER EN HOURDIS DE 16 + 4	M ²	435		
15	PLANCHER EN HOURDIS DE 20 + 5	M ²	364		
16	DOUBLE CLOISON EN AGGLOS CREUX DE 15 CM EN BRIQUE CREUX DE 7 CM	M ²	1157		
17	MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE 10 CM	M ²	358		
18	MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE 20 CM	M ²	377		
19	ENDUIT EXTERIEUR	M ²	1290		
20	ENDUIT INTERIEUR	M ²	2538		
21	REGARD DE 40 x 40	U	15		
22	REGARD DE 60 x 60	U	3		
23	FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE	M ²	800		
24	ÉTANCHEITE AUTOPROTEGEE	M ²	800		
25	ÉTANCHEITE AUTOPROTEGEE DES RELEVES	ML	602		
26	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX COMPACTO 60 x 60 Y/C PLINTHES	M ²	262		
27	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT Y/C PLINTHE	M ²	429		

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	P.T
28	REVETEMENT MURAL EN CARREAU DE FAÏENCE Y/C BAGUETTES D'ANGLES	M ²	160		
29	PORTE EN BOIS	M ²	49		
30	PORTE MÉTALLIQUE	M ²	42		
31	FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM VITREES	M ²	25		
32	PORTAILS COULISSANTS MÉTALLIQUES RENFORCÉS	M ²	15		
33	GRILLE DE PROTECTION	M ²	25		
34	COUVERTURE METALLIQUE CINTREE AUTOPORTANTE	M ²	726		
35	CHENEAUX	ML	602		
36	DESCENTE D'EVACUATION EN PVC Ø 160 MM	ML	15		
37	TABLEAU DE PROTECTION GENERAL Y/C DISJONCTEUR / FUSIBLES ET CABLES TGBT	U	2		
38	TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE Y/C DISJONCTEUR / FUSIBLES ET CABLES TS	U	3		
39	COFFRET DE FACADE EN POLYESTER	U	2		
40	PRISE DE COURANT 2 x 16 AMP+T	U	95		
41	PRISE INFORMATIQUE	U	9		
42	PRISE DE TELEVISION	U	9		
43	PANEL LED ENCASTRABLE BLANC 600 x 600 MM	U	22		
44	REGLETTE DE LAVABO DE 0,60M	U	12		
45	PROJECTEUR LED 100W	U	8		
46	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	U	30		
47	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE	U	9		
48	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	U	30		
49	BLOC AUTONOME	U	6		
50	MISE A LA TERRE	U	1		
51	CLIMATISEUR "SPLIT SYSTÈME" DE 9000 BTU	U	4		
52	CLIMATISEUR "SPLIT SYSTÈME" DE 12 000 BTU	U	6		
53	SYSTÈME DE DETECTION D'INCENDIE	ENS	1		
54	SYSTÈME DE CAMERAS DE SURVEILLANCE	ENS	1		
55	COLLECTEUR EF/EC	U	2		
56	COFRET DE COMPTEUR	U	2		
57	TUYAUX EN POLYPROPYLENE (PPR) INTERIEUR Ø ¾	ML	158		
58	TUYAUX EN POLYPROPYLENE (PPR) INTERIEUR Ø ½	ML	240		

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	P.T
59	SIEGE W.C A L'ANGLAISE	U	9		
60	LAVABO SUR COLONNE	U	9		
61	SIPHON DE SOL TOUS DIAMÈTRE	U	9		
62	TUYAU EN PVC Ø 110MM	ML	148		
63	GARGOUILLE OU GUEULARD	U	7		
64	RIA	U	7		
65	EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 10 KG	U	5		
66	PEINTURE EXTERIEURE	M ²	1920		
67	PEINTURE INTERIEURE	M ²	2538		
68	PEINTURE VINYLIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS	M ²	300		
69	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS	M ²	49		
70	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE	M ²	57		
TOTAL HT (DH)					
TVA (20%)					
TOTAL TTC (DH)					

LE PRESENT BPDE EST ARRETE A LA SOMME DE :

.....

.....(**.....DHS**)