

CHAPITRE IV

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N° 46 / 2026
PROJET : CONSTRUCTION D'UN INTERNAT RATTACHE AU LYCEE AL IJTIHAD A LA VILLE DE
YOUSSEUFIA/PROVINCE DE YOUSSEUFIA - MARCHE N° .../2026

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	P T
1	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	1		
2	DECAPAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN	FT	1		
3	FOUILLE EN PUITS OU EN TRANCHEE DANS TOUT TERRAIN	M3	400,00		
4	MISE EN REMBLAI OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE	M3	485,00		
5	BETON DE PROPLETE	M3	30,00		
6	MAÇONNERIE DE MOELLONS	M3	150,00		
7	ARASE ETANCHE	M2	135,00		
8	GROS BETON	M3	50,00		
9	BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION ET EN ELEVATION	M3	260,00		
10	ACIER TOR POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE	KG	34 500,00		
11	HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES	M2	570,00		
12	DALLE DE FORME EN BETON DE 12 CM Y/C ACIER	M2	570,00		
13	PLANCHER EN HOURDIS DE 16 + 4	M2	665,00		
14	PLANCHER EN HOURDIS DE 20 + 5	M2	255,00		
15	PLANCHER EN HOURDIS DE 25 + 7	M2	241,00		
16	DOUBLE CLOISON DE 30 CM	M2	1 100,00		
17	MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE 15 CM	M2	530,00		
18	MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE 10 CM	M2	105,00		
19	ENDUIT EXTERIEUR	M2	1 330,00		
20	ENDUIT INTERIEUR SUR MURS ET PLAFOND	M2	3 900,00		
21	APPUIS DE FENETRES	ML	120,00		
22	DALLETTTE EN BETON ARME	M2	45,00		
23	SOUCHE DE GAIN	U	5		
24	COURONNEMENT D'ACROTERE	ML	300,00		
25	CANALISATION EN BUSES Ø 300 MM	ML	110,00		
26	CANALISATION EN BUSES Ø 200 MM	ML	132,00		
27	CANALISATION EN BUSES Ø 110 MM	ML	83,00		
28	CANALISATION EN BUSES Ø 50 MM	ML	88,00		
29	REGARD DE 40 x 40	U	19		

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	P T
30	REGARD DE 60 x 60	U	4		
31	REGARD DE 80 x 80	U	3		
32	BRANCHEMENT AU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	FT	1		
33	FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE	M2	670,00		
34	GORGES POUR SOLINS	ML	230,00		
35	ETANCHEITE AUTO-PROTEGEE	M2	670,00		
36	ÉTANCHEITE AUTO-PROTEGEE DES RELEVES	ML	230,00		
37	ETANCHEITE LAGERE POUR LES SALLES D'EAU	M2	65,00		
38	REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX COMPACTO 60*60 CM Y/C PLINTHE	M2	764,00		
39	REVETEMENT DE MARCHE ET CONTRE MARCHE EN PERLATINO Y/C PLINTHE	ML	54,00		
40	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT Y/C PLINTHE	M2	90,00		
41	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE Y/C BAGUETTES D'ANGLES	M2	228,00		
42	REVETEMENT DE PAILLASSE EN MARBRE	M2	6,00		
43	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE 20MM Y/C JOINT CREUX DE 10x10CM	M2	308,00		
44	PORTE PLEINE A LAME EN SAPIN ROUGE	M2	113,00		
45	PLACARD COMPLET	M2	75,00		
46	PORTE PLACARD SOUS PAILLASSE EN BOIS PLEIN	M2	6,00		
47	FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM AVEC SIMPLE VITRAGE	M2	125,00		
48	VERRIERE DE PLAQUES TRANSLUCIDES, DANS TOITURE TERRASSE	M2	18,00		
49	PORTE METALLIQUE VITREE	M2	28,00		
50	GRILLE DE PROTECTION	M2	125,00		
51	MAIN COURANTE METALLIQUE	ML	23,00		
52	MAT PORTE DRAPEAU	U	1		
53	ENSEIGNE	U	1		
54	COLLECTEUR EF/EC	U	6		
55	COFRET DE COMPTEUR	U	1		
56	TUYAUX EN POLYPROPYLENE (PPR) INTERIEUR Ø ¾	ML	132,00		
57	TUYAUX EN POLYPROPYLENE (PPR) INTERIEUR Ø ½	ML	330,00		
58	SIEGE W.C A L'ANGLAISE	U	15		
59	LAVABO SUR COLONNE	U	15		
60	LAVBO COLLECTIF DE 1,00 M	U	10		
61	EVIER DE CUISINE	U	1		

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	P T
62	SIPHON RECTANGULAIRE	U	11		
63	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 100 Litres	U	3		
64	SIPHON DE SOL TOUS DIAMETRE	U	30		
65	SIEGE W.C A L'ANGLAISE POUR HANDICAPE Y/C LAVABO	ENS	1		
66	GLACE MIROIR	U	25		
67	DISTRIBUTEUR MURALE DE SAVON LIQUIDE	U	25		
68	TUYAU EN PVC Ø 110 MM	ML	50,00		
69	GARGOUILLE OU GUEULARD	U	7		
70	RIA	U	4		
71	EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 10 KG	U	8		
72	BRANCHEMENT AU RESEAU D'EAU POTABLE ONEE	FT	1		
73	TABLEAU DE PROTECTION GENERAL Y/C DISJONCTEUR / FUSIBLES ET CABLES TGBT	U	1		
74	TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE Y/C DISJONCTEUR / FUSIBLES ET CABLES TS	U	6		
75	PRISE DE COURANT 2X16 AMP+T	U	80		
76	PRISE DE COURANT 4X16 AMP+T	U	4		
77	PRISE INFORMATIQUE	U	13		
78	PRISE TELEPHONIQUE	U	8		
79	PRISE DE TELEVISION	U	5		
80	HUBLOT DECORATIF PLAFONNIER ET MURAL ETANCHE	U	50		
81	SPOT LED ORIENTABLE OU FIXE	U	10,00		
82	PANEL LED ENCASTRABLE BLANC 60X60 CM	U	70		
83	REGLETTE DE LAVABO DE 0,60 M	U	4		
84	PROJECTEUR LED 100 W	U	4		
85	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	U	20		
86	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE	U	40		
87	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE	U	5		
88	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	U	8		
89	BOUTTON POUSSOIR	U	10		
90	TABLEAU DE COMMANDE	U	2		
91	BLOC AUTONOME	U	30		
92	MISE A LA TERRE	U	1		
93	LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE	U	6		
94	CLIMATISEUR "SPLIT SYSTÈME" DE 9000 BTU	U	4		
95	SYSTÈME DE DETECTION D'INCENDIE	ENS	1		
96	SYSTÈME DE CAMERAS DE SURVEILLANCE	ENS	1		

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	P T
97	BRANCHEMENT AU RESEAU EXTERIEUR Y/C COFRET DE FACADE TYPE ONEE	FT	1		
98	PEINTURE GRIFFE SUR FACADES	M2	1 072,00		
99	PEINTURE VINYLQUE INTERIEUR SUR MURS ET PLAFONDS	M2	1 634,00		
100	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS	M2	409,00		
101	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE EN BOIS	M2	194,00		
102	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE	M2	81,00		
103	MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM AVEC HAUTEUR DE 2.20 M	ML	160,00		
104	MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20/25 CM AVEC GRILLE	ML	25,00		
105	REVETEMENT DES ALLEES EN REV-SOL	M2	1 353,00		
106	DALLAGE POUR PARKING ET ALLEE, EN BETON Y/C TERRASSEMENT, TOUT VENANT ET ARMATURES	M2	146,00		
107	BANCS	U	6		
108	PORCHE D'ENTREE	ENS	1		
109	ESCALIERS METALLIQUE	ML	25,00		
MONTANT HT					
TVA (20%)					
MONTANT TTC					

LE PRESENT BPDE EST ARRETE A LA SOMME DE :

.....

.....(**.....DHS**)