



APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N° 116 / 2026/DAH

**CONSTRUCTION DU BARRAGE AGUELMAME
(SIDI RABEH ETTOLBA) DANS LA PROVINCE DE
TAOURIRT**

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF (BPDE)

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

AOO I N° 116/2026/DAH

RELATIF A LA CONSTRUCTION DU BARRAGE AGUELMAME (SIDI RABEH ETTOLBA)

DANS LA PROVINCE DE TAOURIRT

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° DES PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (DH)	PRIX TOTAL (DH)
01	<u>SERIE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER ET DERIVATION PROVISOIRE</u>				
01.1	ÉTABLISSEMENT DES INSTALLATIONS DU CHANTIER	F	1		
01.2	ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS DU CHANTIER	F	1		
01.3	ETABLISSEMENT DU RÉSEAU GÉODÉSIQUE	F	1		
01.4	DÉRIVATION PROVISOIRE	F	1		
TOTAL SERIE 1					
02	<u>SERIE 2 : FOUILLES ET SOUTÈNEMENTS</u>				
02.1	DÉBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	14 000		
02.2	BOULONS D'ANCRAGE EN ACIER A HAUTE ADHERENCE, SCELLEMENT CONTINU AU COULIS DE CIMENT A L'EXTERIEUR	Kg	2 000		
TOTAL SERIE 2					
03	<u>SERIE 3 : REMBLAIS ET ENROCHEMENTS</u>				
03.1	REMBLAI ORDINAIRE COMPACTÉ	m3	500		
03.2	ENROCHEMENTS	m3	960		
TOTAL SERIE 3					
04	<u>SERIE 4 : CHAUSSEES ET PLATES-FORMES</u>				
04.1	DÉBLAI DE CHAUSSEES ET DE PLATES-FORMES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	6 300		
04.2	REMBLAI ET FINITION DES ACCOTEMENTS	m3	1000		
04.3	DEBLAIS ET FINITION DES FOSSES, EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	100		
04.4	COUCHES DE FONDATION DE PLATES-FORMES ET DE CHAUSSEES	m3	3 000		
04.5	COUCHES DE BASE DE ROULEMENT	m3	3 000		
04.6	IMPREGNATION DES COUCHES DE BASE DES CHAUSSEES ET PLATES-FORMES	m2	15 000		
04.7	RETEVEMENT BI-COUCHES	m2	15 000		
TOTAL SERIE 4					
05	<u>SERIE 5 : BETONS HYDRAULIQUES</u>				
05.1	BÉTON DE CATÉGORIE 31.5/20	m3	410		
05.2	BÉTON DE CATÉGORIE 31.5/23	m3	560		
05.3	BÉTON DE CATÉGORIE 31,5/27	m3	1 620		
05.4	BÉTON DE CATÉGORIE 16/30	m3	100		
05.5	BETON PROJETÉ	m3	50		
05.6	DÉMOLITION DE BÉTON DEMANDÉ PAR LE MO	m3	50		
TOTAL SERIE 5					

06	<u>SERIE 6 : BETON CYCLOPEEN</u>				
06.1	BÉTON CYCLOPÉEN	m3	22 000		
06.2	JOINTS TRAVERSANT LE CORPS DU BARRAGE	m2	1 200		
TOTAL SERIE 6					
07	<u>SERIE 7 : COFFRAGES</u>				
07.2	COFFRAGES CATÉGORIE C2	m2	3 000		
07.3	COFFRAGES CATÉGORIE C3	m2	510		
07.4	COFFRAGES CATÉGORIE C4	m2	1 600		
TOTAL SERIE 7					
08	<u>SERIE 8 : JOINTS - MATERIAUX SYNTHETIQUES</u>				
08.1	LAMES D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC, L = 35 cm	ml	90		
08.2	PIÈCES SPÉCIALES CAOUTCHOUC, L= 35 cm	U	8		
08.3	BUSE EN MATERIAUX SYNTHETIQUES	Kg	250		
08.4	BUSES CAO 135A DN1000	ml	40		
TOTAL SERIE 8					
09	<u>SERIE 9 : ARMATURES</u>				
09.1	ACIERS À HAUTE ADHÉRENCE	Kg	159 300		
09.2	TREILLIS SOUDES	Kg	2 000		
TOTAL SERIE 9					
10	<u>SERIE 10 : MACONNERIES ET GABIONS</u>				
10.1	GABIONS	m3	100		
10.2	MAÇONNERIES DE MOELLONS ORDINAIRES	m3	100		
TOTAL SERIE 10					
11	<u>SERIES 11 : FORAGES, INJECTIONS, EQUIPEMENT DE FORAGES ET ESSAIS</u>				
11.1	FORAGES NON CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR 48 < D <= 85 MM ET 0 < H <= 50 M	ml	1 287		
11.2	FORAGES NON CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR 85 < D <= 115 MM ET 0 < H <= 50 M	ml	150		
11.3	REPERFORATION DU COULIS OU DU MORTIER 0 < H <= 50 M	ml	100		
11.4	FORAGES CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR D ≥ 75 MM ET 0 < H ≤ 50 M	ml	100		
11.5	ESSAIS D'EAU DE LONGUE DURÉE	h	10		
11.6	ESSAIS D'EAU À PLUSIEURS PRESSIONS	U	10		
11.7	TUBAGE EN PVC NON PERFORÉ	kg	480		
11.8	TUBAGE EN PVC CRÉPINÉ	kg	72		
11.9	INJECTIONS AU COULIS	m3	128.70		
11.10	BRANCHEMENT	U	165		
11.11	TRANCHE D'INJECTION EFFECTUÉE À L'AVANCEMENT	U	270		
11.12	TRANCHE D'INJECTION EFFECTUÉE EN REVENANT	U	165		
11.13	CIMENT DE MOUTURE FINE	T	129		
11.14	SABLE	T	20		
11.15	BENTONITE	T	5		

11.16	SILICATE	T	1		
11.17	SUPER FLUIDIFIANT NORMAL	kg	2 574		
11.18	SUPER FLUIDIFIANT DERNIÈRE GÉNÉRATION	kg	500		
TOTAL SERIE 11					
12	<u>SERIE 12 : CHARPENTES ET MENUISERIES METALLIQUES</u>				
12.1	ESCALIERS	kg	500		
12.2	ECHELLES	kg	500		
12.3	GARDE-CORPS	kg	1 000		
12.4	PIECES METALLIQUES DIVERSES	kg	500		
TOTAL SERIE 12					
13	<u>SERIE 13 : MATERIEL D'AUSCULTATION</u>				
13.1	PIÉZOMÈTRES DE 30 m DE PROFONDEUR MAXIMALE AVEC SONDE À LECTURE DIRECTE AVEC CÂBLE DE LONGUEUR 35m Y COMPRIS TÊTE	U	6		
13.2	VOYANT EN LAVE ÉMAILLÉE	U	11		
13.3	EMBASE DE THEODOLITE	U	6		
13.4	REPÈRE DE NIVELLEMENT	U	11		
13.5	ECHELLES LIMNIMÉTRIQUES	ml	12		
TOTAL SERIE 13					
COÛT TOTAL (HTVA)					
TVA 20%					
COÛT TOTAL (TTC)					

Fait à....., le.....

Signature et cachet du concurrent