



APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°115/ 2026/DAH

**CONSTRUCTION DU BARRAGE AOURIR DANS LA
PROVINCE DE TAROUDANT**

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF (BPDE)

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

RELATIF A LA CONSTRUCTION DU BARRAGE AOURIR DANS LA PROVINCE DE TAROUDANT

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° DES POSTES	DESIGNATION DES PRESTATIONS	UNITE DE MESURE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (DH)	PRIX TOTAL (DH)
01	<u>SERIE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER ET DERIVATION PROVISoire</u>				
01.1	INSTALLATIONS DU CHANTIER	F	1,00		
01.2	ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS DU CHANTIER	F	1,00		
01.3	ETABLISSEMENT DU RESEAU GEODESIQUE	F	1,00		
01.4	DERIVATION PROVISoire	F	1,00		
02	<u>SERIE 2 : FOUILLES ET SOUTENEMENTS</u>				
02.1	DÉBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m ³	16 000,00		
02.2	BOULONS D'ANCRAGE EN ACIER A HAUTE ADHERENCE, SCELLEMENT CONTINU AU COULIS DE CIMENT A L'EXTERIEUR	Kg	550,00		
TOTAL SERIE 2					
03	<u>SERIE 3: REMBLAIS ET ENROCHEMENTS</u>				
03.1	REMBLAIS ORDINAIRE COMPACTE	m ³	100,00		
03.2	ENROCHEMENTS	m ³	500,00		
TOTAL SERIE 3					
04	<u>SERIE 4: CHAUSSÉES ET PLATES-FORMES</u>				
04.1	DEBLAI DE CHAUSSEES ET DE PLATES-FORMES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m ³	7 920,00		
04.2	REMBLAIS ET FINITION DES ACCOTEMENTS	m ³	660,00		
04.3	DEBLAIS ET FINITION DES FOSSES, EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m ³	310,00		
04.4	COUCHES DE FONDATION DE PLATES-FORMES ET DE CHAUSSEES	m ³	1 650,00		
04.5	COUCHES DE BASE DE ROULEMENT	m ³	990,00		
04.6	IMPREGNATION DES COUCHES DE BASE DES CHAUSSEES ET PLATES-FORMES	m ²	6 600,00		
04.7	REVETEMENT BI-COUCHES	m ²	6 600,00		
04.8	REMBLAI ORDINAIRES DE CHAUSSEE	m ³	6 930,00		
TOTAL SERIE 4					

05	<u>SERIE 05: BETONS HYDRAULIQUES</u>				
05.1	BETON DE CATEGORIE 31,5/20	m ³	970,00		
05.2	BETON DE CATEGORIE 31,5/23	m ³	1 740,00		
05.3	BETON DE CATEGORIE 31,5/27	m ³	1 120,00		
05.4	BÉTON DE CATÉGORIE 16/30	m ³	50,00		
05.5	BETON PROJETE	M ³	60,00		
05.6	DÉMOLITION DE BÉTONS DEMANDÉE PAR LE MO	m ³	30,00		
TOTAL SERIE 5					
06	<u>SERIES 06 : BETON CYCLOPEEN</u>				
06.1	BETON CYCLOPEEN	m ³	100,00		
TOTAL SERIE 6					
07	<u>SERIE 07: MORTIER DE LIAISON DES COUCHES DE BCR</u>				
07.1	MORTIER DE LIAISON D'UNE EPAISSEUR THEORIQUE DE 20 MM	m ²	7 100,00		
07.2	MORTIER	m ³	80,00		
TOTAL SERIE 7					
08	<u>SERIE 08 : BETONS COMPACTES AU ROULEAU</u>				
08.1	BÉTON COMPACTÉ AU ROULEAU	m ³	31 100,00		
TOTAL SERIE 8					
09	<u>SERIE 09 : JOINTS DE CONTRACTION VERTICAUX DANS LE CORPS DU BCR</u>				
09.1	JOINTS AMORCÉS TRANSVERSAUX	m ²	730,00		
09.2	JOINTS TRAVERSANT LE CORPS DU BARRAGE	m ²	200,00		
TOTAL SERIE 9					
10	<u>SERIE 10: COFFRAGES</u>				
10.1	COFFRAGES CATÉGORIE C2	m ²	5 600,00		
10.2	COFFRAGES CATEGORIE C3	m ²	40,00		
10.3	COFFRAGES CATÉGORIE C4	m ²	890,00		
TOTAL SERIE 10					
11	<u>SERIE 11: JOINTS - MATERIAUX SYNTHETIQUES</u>				
11.1	LAMES D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC, L = 35 CM	ml	140,00		
11.2	PIÈCES SPÉCIALES CAOUTCHOUC, L= 35 CM	U	10,00		
11.3	BUSE EN MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES	kg	650,00		
11.4	BUSES CAO 135A DN1000	ml	40,00		
TOTAL SERIE 11					

12	<u>SERIE 12: ARMATURES</u>				
12.1	ACIERS A HAUTE ADHERENCE	kg	108 110,00		
12.2	TREILLIS SOUDES	kg	610,00		
TOTAL SERIE 12					
13	<u>SERIE 13: MAÇONNERIES ET GABIONS</u>				
13.1	GABIONS	m ³	100,00		
13.1	MAÇONNERIES DE MOELLONS ORDINAIRES	m ³	100,00		
TOTAL SERIE 13					
14	<u>SERIE 14: FORAGES, INJECTIONS, EQUIPEMENT DE FORAGES ET ESSAIS</u>				
14.1	FORAGES NON CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR 48 < D ≤ 85 MM ET 0 < H ≤ 100 M	ml	3 640,00		
14.2	FORAGES NON CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR 85 < D ≤ 115 MM ET 0 < H ≤ 100 M	ml	220,00		
14.3	REPERFORATION DU COULIS OU DU MORTIER 0 < H ≤ 100 M	ml	50,00		
14.4	FORAGES CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR D ≥ 75 MM ET 0 < H ≤ 100 M	ml	180,00		
14.5	ESSAIS D'EAU DE LONGUE DURÉE	h	50,00		
14.6	ESSAIS D'EAU À PLUSIEURS PRESSIONS	U	1 280,00		
14.7	TUBAGE EN PVC NON PERFORÉ	kg	370,00		
14.8	TUBAGE EN PVC CRÉPINÉ	kg	90,00		
14.9	INJECTIONS AU COULIS	m ³	350,00		
14.10	BRANCHEMENT	U	390,00		
14.11	TRANCHE D'INJECTION EFFECTUÉE À L'AVANCEMENT	U	180,00		
14.12	TRANCHE D'INJECTION EFFECTUÉE EN REVENANT	U	910,00		
14.13	CIMENT DE MOUTURE FINE	T	480,00		
14.14	SABLE	T	20,00		
14.15	BENTONITE	T	3,00		
14.16	SILICATE	T	2,00		
14.17	SUPER FLUIDIFIANT NORMAL	kg	3 500,00		
14.18	SUPER FLUIDIFIANT DERNIÈRE GÉNÉRATION	kg	10,00		
TOTAL SERIE 14					
15	<u>SERIE 15 : CHARPENTES ET MENUISERIES METALLIQUES</u>				
15.1	ESCALIERS	Kg	200,00		
15.2	ECHELLES	Kg	100,00		
15.3	GARDE-CORPS	Kg	100,00		
15.4	PIECES METALLIQUES DIVERSES	kg	500,00		
TOTAL SERIE 15					

16	<u>SERIE 16: MATERIEL D'AUSCULTATION</u>				
16.1	PIEZOMETRES DE 20 M DE PROFONDEUR MAXIMALE AVEC SONDE A LECTURE DIRECTE AVEC CABLE DE LONGUEUR 50M Y COMPRIS TETE	U	4,00		
16.2	VOYANT EN LAVE ÉMAILLÉE	U	5,00		
16.3	EMBASE DE THEODOLITE	U	4,00		
16.4	REPÈRE DE NIVELLEMENT	U	5,00		
16.5	ECHELLES LIMNIMÉTRIQUES	ML	20,00		
TOTAL SERIE 16					
COÛT TOTAL (HTVA)					
TVA (20% DU COÛT TOTAL HTVA)					
COÛT TOTAL (TTC)					

Fait à....., le.....

Signature et cachet du concurrent