



APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°110/2026/DAH

**CONSTRUCTION DU BARRAGE SIDI SAID DANS
LA PROVINCE DE REHAMNA**

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF (BPDE)

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

AOO I N° 110/2026/DAH

RELATIF A LA CONSTRUCTION DU BARRAGE SIDI SAID DANS LA PROVINCE DE REHAMNA

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° DES POSTES	DESIGNATION DES PRESTATIONS	UNITE DE MESURE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (DH)	PRIX TOTAL (DH)
1	<u>SERIE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER ET DERIVATION PROVISOIRE</u>				
1.1	INSTALLATIONS DU CHANTIER	F	1		
1.2	ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS DU CHANTIER	F	1		
1.3	ETABLISSEMENT DU RESEAU GEODESIQUE	F	1		
1.4	DERIVATION PROVISOIRE	F	1		
TOTAL SERIE 1					
2	<u>SERIE 2 : FOUILLES ET SOUTÈNEMENTS</u>				
2.1	DÉBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³	15 685		
2.2	BOULONS D'ANCRAGE EN ACIER A HAUTE ADHERENCE, SCÈLÈMENT CONTINU AU COULIS DE CIMENT A L'EXTÉRIEUR	Kg	2 930		
TOTAL SERIE 2					
3	<u>SERIE 3: REMBLAIS ET ENROCHEMENTS</u>				
3.1	REMBLAIS ORDINAIRE COMPACTE	m³	1 495		
3.2	ENROCHEMENTS	m³	230		
3.3	ENROCHEMENTS CIMENTES	m³	765		
TOTAL SERIE 3					
4	<u>SERIE 4: CHAUSSEES ET PLATES-FORMES</u>				
4.1	DEBLAI DE CHAUSSEES ET DE PLATES-FORMES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³	2 260		
4.2	REMBLAIS ET FINITION DES ACCOTEMENTS	m³	655		
4.3	DEBLAIS ET FINITION DES FOSSES, EN TERRAIN DE TOUTE NATURE	m³	280		
4.4	COUCHES DE FONDATION DE PLATES-FORMES ET DE CHAUSSEES	m³	540		
4.5	COUCHES DE BASE DE ROULEMENT	m³	240		
4.6	IMPREGNATION DES COUCHES DE BASE DES CHAUSSEES ET PLATES-FORMES	m²	2 625		
4.7	REVETEMENT BI-COUCHES	m²	2 625		
TOTAL SERIE 4					
5	<u>SERIE 05 BETONS HYDRAULIQUES</u>				
5.1	BETON DE CATEGORIE 31,5/20	m³	15		
5.2	BETON DE CATEGORIE 31,5/23	m³	635		
5.3	BETON DE CATEGORIE 31,5/27	m³	560		
5.4	BÉTON DE CATÉGORIE 16/27	m³	30		
5.5	BETON PROJETÉ	M³	60		

5.6	DÉMOLITION DE BÉTONS DEMANDÉE PAR LE MO	m ³	30		
TOTAL SERIE 5					
6	<u>SERIE 06 : BETON CYCLOPEEN</u>				
6.1	BETON CYCLOPEEN	m ³	6 890		
6.2	JOINTS TRAVERSANTS	m ²	485		
TOTAL SERIE 6					
7	<u>SERIE 07: COFFRAGES</u>				
7.1	COFFRAGES CATÉGORIE C2	m ²	885		
7.2	COFFRAGES CATEGORIE C3	m ²	1 170		
7.3	COFFRAGES CATÉGORIE C4	m ²	730		
TOTAL SERIE 07					
8	<u>SERIE 8 : JOINTS - MATERIAUX SYNTHETIQUES</u>				
8.1	LAMES D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC, L = 35 CM	ml	240		
8.2	PIÈCES SPÉCIALES CAOUTCHOUC, L= 35 CM	U	15		
8.3	BUSE EN MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES	kg	170		
8.4	BUSES CAO 135A DN1000	ml	30		
8.5	GEOTEXTILE NON TISSE	m ²	140		
TOTAL SERIE 08					
9	<u>SERIE 9 : ARMATURES</u>				
9.1	ACIERS A HAUTE ADHERENCE	kg	47 840		
9.2	TREILLIS SOUDES	kg	545		
TOTAL SERIE 09					
10	<u>SERIE 10 : MAÇONNERIES ET GABIONS</u>				
10.1	GABIONS	m ³	20		
10.1	MAÇONNERIES DE MOELLONS ORDINAIRES	m ³	50		
TOTAL SERIE 10					
11	<u>SERIE 11 : FORAGES, INJECTIONS, EQUIPEMENT DE FORAGES ET ESSAIS</u>				
11.1	FORAGES NON CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR 48 < D ≤ 85 MM ET 0 < H ≤ 50 M	ml	650		
11.2	FORAGES NON CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR 85 < D ≤ 115 MM ET 0 < H ≤ 50 M	ml	60		
11.3	REPERFORATION DU COULIS OU DU MORTIER 0 < H ≤ 50 M	ml	65		
11.4	FORAGES CAROTTÉS À L'EXTÉRIEUR D ≥ 75 MM ET 0 < H ≤ 50 M	ml	40		
11.5	ESSAIS D'EAU DE LONGUE DURÉE	h	72		
11.6	ESSAIS D'EAU À PLUSIEURS PRESSIONS.	U	20		
11.7	TUBAGE EN PVC NON PERFORÉ.	kg	100		
11.8	TUBAGE EN PVC CRÉPINÉ.	kg	100		
11.9	INJECTIONS AU COULIS	m ³	20		

11.10	BRANCHEMENT	U	160		
11.11	TRANCHE D'INJECTION EFFECTUÉE À L'AVANCEMENT	U	160		
11.12	TRANCHE D'INJECTION EFFECTUÉE EN REVENANT	U	300		
11.13	CIMENT DE MOUTURE FINE	T	20		
11.14	SABLE	T	4		
11.15	BENTONITE	T	2		
11.16	SUPER FLUIDIFIANT NORMAL	kg	200		
TOTAL SERIE 11					
12	<u>SERIE 12 : CHARPENTES ET MENUISERIES METALLIQUES</u>				
12.1	ESCALIERS	Kg	210		
12.2	ECHELLES	Kg	210		
12.3	GARDE-CORPS	Kg	6 825		
12.4	PIECES METALLIQUES DIVERSES	kg	315		
TOTAL SERIE 12					
13	<u>SERIE 13 : MATERIEL D'AUSCULTATION</u>				
13.1	PIEZOMETRES DE 20 M DE PROFONDEUR MAXIMALE AVEC SONDE A LECTURE DIRECTE AVEC CABLE DE LONGUEUR 50M Y COMPRIS TETE	U	4		
13.2	VOYANT EN LAVE ÉMAILLÉE	U	8		
13.3	EMBASE DE THEODOLITE	U	3		
13.4	REPÈRE DE NIVELLEMENT	U	4		
13.5	ECHELLES LIMNIMÉTRIQUES	ML	20		
TOTAL SERIE 13					
COÛT TOTAL (HTVA)					
TVA (20% DU COÛT TOTAL HTVA)					
COÛT TOTAL (TTC)					

Fait à....., le.....

Signature et cachet du concurrent