

Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010010689/1R

Renforcement du départ HTA DEBDOU issu du poste 60/22KV GUERCIF (Partie Province de GUERCIF)

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Pylône métallique galvanisé (F+M) 01-00-02 et 01-01-01	TO	9,600		
00002	Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort (M) 01-03-01	U	3		
00003	Poteau béton armé classe A12 m 800 daN (F+M) 02-02-14	U	2		
00004	Poteau béton armé classe A13 m 800 daN (F+M) 02-02-17	U	1		
00005	Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN (F+M) 02-02-21	U	77		
00006	Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (F+M) 02-02-33	U	3		
00007	Poteau béton armé classe B 12 m 1500 daN (F+M) 02-02-29	U	5		
00008	Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (F+M) 02-02-35	U	5		
00009	Destruction poteau béton irrécupérable (M) 02-03-01	U	64		
00010	Massif de fondation normal (F+M) 03- 02-01	M3	269		
00011	Pose armements métalliques (M) 08- 01-04	U	1		

00012	Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 (F+M) 08-02-07	U	78		
00013	Armement NV 225-115 (F+M) 08-02-08	U	1		
00014	Menuiserie métallique galvanisée (F+M) 08-02-15	KG	2.100		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00015	Dépose armement support existant levé (M) 08-03-01	U	1		
00016	Jeu de 3 parafoires (F+M) 10-02-05	KIT	2		
00017	IACM à C/C 100 A 36 KV + Terre (F+M) 11-02-06	U	6		
00018	Dépose IACM (M) 11-03-01	U	1		
00019	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (Niveau d'isolement minimum N3) (F+M) 13-02-19	U	251		
00020	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (Niveau d'isolement minimum N3) (F+M) 13-02-20	U	111		
00021	Plaque d'identification (IRD) grand modèle (F+M) 14-02-02	U	6		
00022	Fourniture câble Almelec 148 mm2 (F) 15-00-08	KG	15.277		
00023	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 148 mm2 (M) 15-01-08	KM	36,900		

00024	Dépose de conducteurs nus toutes sections (M) 15-03-01	KM	36,900		
00025	Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT (F+M) 16-02-01	U	3		
00026	Protection capot tôle galvanisée 5 m	U	2		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	+ traversée massif (F+M) 49-02-01				
00027	Etude complète réseau 2° catégorie comprenant reconnaissance, balisage, levé du profil, report sur calque répartition des supports, calcul mécanique et électrique y compris reprise éventuelle après examen par SRM avec fourniture de 16 plans l'ensemble (F+M) 80-02-01	KM	12		
00028	Confection des dossiers définitifs en jeu de 10 exemplaires (suivant détail CPS) (F+M) 80-02-02	U	1		
00029	Câble à isolation extrudée par diélectriques massifs de tensions assignées 15/25 (30)kV en aluminium unipolaire 1x150mm² (Ecran métallique en cuivre) (F)	M	360		
00030	Câble à isolation extrudée par diélectriques massifs de tensions assignées 15/25 (30)kV en aluminium unipolaire 1x150mm² (Ecran métallique en cuivre) (M)	M	360		
00031	Fourniture, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type extérieur pour câble à isolation extrudée par diélectriques massifs de tensions assignées 15/25 (30)kV Alu (F+M)	U	6		
00032	Tranchée normale HTA à 1 circuit (F+M) 47-02-01	M	90		

00033	Tube annelé double parois en polyéthylène diamètre 110mm 450N (F+M)	MLN	270		
00034	Borne de signalisation SRM MT ou BT (F+M) 52-02-01	U	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00035	Convention avec un laboratoire accrédité dans le domaine du génie civil et délivrance des rapports et des attestations de conformité y afférentes	FOR	1		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					