

MAITRE D'OUVRAGE
SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES
FES MEKNES
« SRM-FM »
SOCIETE ANONYME (S.A.)

APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 418/P3/2026

**TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET MISE À NIVEAU DES
STATIONS DE RELEVAGE AU SEIN DE LA DIRECTION
PROVINCIALE DE TAZA (2 LOTS) :**

- LOT 1 : STATIONS DE RELEVAGE OUED AMLIL**
- LOT 2 : STATIONS DE RELEVAGE TAHLA**

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF


Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010012555


TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET MISE À NIVEAU DES STATIONS DE RELEVAGE AU SEIN DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE TAZA (2 LOTS)

LOT 1 : STATIONS DE RELEVAGE OUED AMLIL


N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport et pose de clapet, Type : anti-retour à boule pour réseau d'assainissement , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal :200 mm, Pression nominale : 16 bar y compris dépose de l'existant.	U	2		
00002	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport et pose de Manomètre Type : antivibratoire pour eau usées 0 à 10 bars.	U	2		
00003	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Type : magnétothermique,45-63 A y compris dépose de l'existant.	U	2		
00004	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport des joints de pompe, puissance : inférieur ou égale 45 kw.	U	4		
00005	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport et pose de poire de niveau à flotteur, longueur du câble est > 6 m.	U	6		
00006	Station de pompage SP1 : "Fourniture, transport et pose d'Onduleur, type : monophasé, Autonomie : 12 heures, tension : 230 VAC y compris dépose de l'existant."	U	2		
00007	Station de pompage SP1 : Fourniture et transport de Démarreur électronique, Type : commande groupe électropompe, Puissance : 37 KW.	U	2		




N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00008	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Type : magnétothermique, 70 -80 A y compris dépose de l'existant.	U	2		
00009	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport et pose de Groupe électropompe, Type : Submersible spéciale pour eau usée, Hauteur manométrique totale : 40 m, Débit nominal : supérieur à 35 l/s et inférieur ou égal à 40 l/s ; puissance 30 KW y compris dépose de l'existant.	U	2		
00010	Station de pompage SP1 : Fourniture, transport et pose Clapet anti-retour à simple battant à cheviller, pour la protection des conduits contre les remontées d'eau et le passage des animaux. utilisé dans les réseaux de délestage et d'eaux pluviales DN 400mm.	U	1		
00011	Station de pompage SP1 : Terrassements en déblais et remblais en tranché et/ou en puits, Nature du terrain : toutes natures, Profondeur : Toutes profondeurs.	M3	15		
00012	Station de pompage SP1 : Béton y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5 , Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 130 bars	M3	10		
00013	Station de pompage SP1 : Béton armé pour dos-d'âne pour le portail de la station y compris les	M3	10		




N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	coffrages, Type de béton : Béton de classe B3 , Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 230 bars				
00014	Station de pompage SP1 : Peinture Glycérophthalique laquée sur menuiserie métallique.	M2	30		
00015	Station de pompage SP1 : Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'intérieur.	M2	30		
00016	Station de pompage SP1 : Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm	M2	20		
00017	Station de pompage SP1 : Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur	M2	30		
00018	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de clapet, Type : anti-retour à boule pour réseau d'assainissement , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal :200 mm, Pression nominale : 16 bar y compris dépose de l'existant.	U	2		
00019	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de Manomètre Type : antivibratoire pour eau usées 0 à 10 bars.	U	2		
00020	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de	MLN	12		




N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Colonne montante, Nature du matériau : en tubes acier inox 316L, Diamètre nominale : 200 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bridés.				
00021	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier inox 304L, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides.	U	2		
00022	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier inox304L, Diamètre nominal : 200/150 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides.	U	2		
00023	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier inox 304L, Diamètre nominal : 100/80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides.	U	2		
00024	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Type : magnétothermique, 70 -80 A y compris dépose de l'existant.	U	2		
00025	Station de pompage SP1 BIS:	U	6		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Fourniture, transport et pose de poire de niveau à flotteur, longueur du câble est > 6 m.				
00026	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose de Groupe électropompe, Type : Submersible spéciale pour eau usée, Hauteur manométrique totale :65 m, Débit nominal : supérieur à 35 l/s et inférieur ou égal à 40 l/s ; puissance 45 KW y compris dépose de l'existant.	U	2		
00027	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport et pose d'un démarreur électronique, Type : commande groupe électropompe de puissance : 45 KW y compris dépose de l'existant.	U	2		
00028	Station de pompage SP1 BIS: Fourniture, transport des joints de pompe, puissance : inférieur ou égale 45 kw.	U	4		
00029	Station de pompage SP1 BIS: "Fourniture, transport et pose d'Onduleur, type : monophasé, Autonomie : 12 heures, tension : 230 VAC y compris dépose de l'existant."	U	1		
00030	Station de pompage SP1 BIS: Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique.	M2	40		
00031	Station de pompage SP1 BIS:	M2	40		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'intérieur.				
00032	Station de pompage SP1 BIS: Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtarde d'épaisseur 3 cm.	M2	50		
00033	Station de pompage SP1 BIS: Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur.	M2	100		
00034	Station de pompage SP2: Fourniture, transport et pose de Démarreur, type : ralentisseur tripolaire, tension : 380/400 V, Puissance inférieure : 10 KW y compris dépose de l'existant.	U	2		
00035	Station de pompage SP2: Fourniture, transport et pose de poire de niveau à flotteur, longueur du câble est > 6 m	U	6		
00036	Station de pompage SP2: Fourniture, transport et pose de barres de guidage et chaînes, Nature du matériau : en inox 304 y compris dépose de l'existant.	U	2		
00037	Station de pompage SP2: Fourniture, transport et pose de Groupe électropompe, Type : Submersible spéciale pour eau usée, Hauteur manométrique totale : 18,60 m, Débit nominal : supérieur à 15 l/s et inférieur ou égal à 20 l/s ;	U	2		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	puissance 5,5 KW y compris dépose de l'existant.				
00038	Station de relevage SR3 : Fourniture, transport et pose de poire de niveau à flotteur, longueur du câble est > 6 m	U	6		
00039	Station de relevage SR3 : Fourniture, transport et pose de Débitmètre, Type : électromagnétique version séparé alimenté par 230 V AC, Diamètre Nominal : 100 mm, Forme des extrémités : corps à brides, Pression Nominale : 16 bar y compris dépose de l'existant.	U	1		
00040	Station de relevage SR3 : Fourniture, transport et pose de barres de guidage et chaînes, Nature du matériau : en inox 304 y compris dépose de l'existant.	U	2		
00041	Station de relevage SR3 : Fourniture, transport et pose de Groupe électropompe, Type : Submersible spéciale pour eau usée, Hauteur manométrique totale : 6 m, Débit nominal : supérieur à 20 l/s et inférieur ou égal à 25 l/s ; puissance 2,6 KW y compris dépose de l'existant.	U	2		
00042	Station de relevage SR3 : Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Type : magnétothermique tripolaire à seuil réglable, 4 - 6 A y compris dépose	U	2		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	de l'existant.				
00043	Station de relevage SR3 : Fourniture, transport et pose de Démarreur, type : ralentisseur tripolaire, tension : 380/400 V, Puissance inférieur : 10 KW y compris dépose de l'existant.	U	2		
00044	Station de relevage SR3 : Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique.	M2	30		
00045	Station de relevage SR3 : Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'intérieur.	M2	30		
00046	Station de relevage SR3 : Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm.	M2	20		
00047	Station de relevage SR3 : Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur.	M2	30		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					


Abderrahim ELKANOUNI
 Chef de Département Exploitation
 Assainissement Liquide


Bordereau des prix-Détail estimatif

Numéro DA/Marché : 0010012557

TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET MISE À NIVEAU DES STATIONS DE RELEVAGE AU SEIN DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE TAZA (2 LOTS)

LOT 2 : STATIONS DE RELEVAGE TAHLA

N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00001	Station de pompage SP1 TAHLA: Fourniture, transport et mise en place de charbon actif au niveau du Dispositif de désodorisation, Type : Tour à charbon.	M3	1		
00002	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose de Groupe électropompe, Type : Submersible spéciale pour eau usée, Hauteur manométrique totale : 37,5 m, Débit nominal : supérieur à 18 l/s et inférieur ou égal à 20 l/s ; puissance 22 KW y compris dépose de l'existant.	U	2		
00003	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose d'inverseur Normal/Secours	U	1		
00004	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose de système d'automatisation de dégrilleur pour fonctionner en temporisé ou par perte de charge	U	1		
00005	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose d'un motoréducteur avec arbre d'entraînement dont sont solidaires deux roues dentées, qui engrènent avec les deux chaînes transporteuses latérales auxquelles sont fixés les peignes nettoyeurs y compris une chaîne en inox 360	U	1		
00006	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et installation d'un ensemble de système de manutention manuel à chaîne avec potence rotative, Type : palan à chaîne 1 tonne	U	1		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
00007	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose d'armoire d'arrivée, type : complète BT ; avec raccordement d'armoire d'arrivée, y compris l'équipement électrique complet de l'installation Puissance 120 KW conformément aux exigences du CPS y compris dépose de l'existant et toutes sujétions.	U	1		
00008	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose d'armoire de commande et de protection, Type : pour groupes de pompage y compris tous les équipements et composantes conformément aux exigences du CPS y compris dépose de l'existant et toutes sujétions.	U	1		
00009	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose d'armoire des auxiliaires y compris tous les équipements et composantes conformément aux exigences du CPS y compris dépose de l'existant et toutes sujétions.	U	1		
00010	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose d'armoire normale de secours y compris tous les équipements et composantes conformément aux exigences du CPS y compris dépose de l'existant et toutes sujétions.	U	1		
00011	Station de pompage SP1 TAHLA : Fourniture, transport et pose	U	1		



N° de prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix total en DH HT
	d'armoire d'automatisation y compris tous les équipements et composants conformément aux exigences du CPS y compris dépose de l'existant et toutes sujétions.				
00012	Station de pompage SP 2 TAHLA : Fourniture, transport et mise en place de charbon actif au niveau du Dispositif de désodorisation, Type : Tour à charbon.	M3	1		
Montant total HT					
TVA					
Montant total TTC					


Abderrahim ELKANOUNI
 Chef de Département Exploitation
 Assainissement Liquide