

BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF.

la réalisation des travaux de mise à niveau du jardin Brahim Roudani sis à la commune de Taroudannt, province Taroudannt

N° Prix	PRESTATION	UNITÉ	QUANTITÉ	P.U. HT	MONTANT HT
DEMOLITION ET TRAVAUX PREPARATOIRES					
1	Démolition d'ouvrages en toute nature	Ens	1,00	25 000,00	25 000,00
2	Démolition du mur de clôture existant	ml	965,00	100,00	96 500,00
3	Dépose des bancs, lampadaires et équipements existants	Ens	1,00	25 000,00	25 000,00
4	Préparation, décapage du sol, travaux de déblais et nettoyage	m2	15 000,00	10,00	150 000,00
TOTAL : DEMOLITION ET TRAVAUX PREPARATOIRES					296 500,00
GROS ŒUVRE					
5	Terrassement en déblais en plein masse y compris évacuation	m3	880,00	40,00	35 200,00
6	Remblais y compris apport éventuel	m3	520,00	40,00	20 800,00
7	Gros béton	m3	20,00	900,00	18 000,00
8	Béton de propreté	m3	12,00	550,00	6 600,00
9	Béton pour béton armé	m3	100,00	1 300,00	130 000,00
10	Acier	kg	14 000,00	13,00	182 000,00
11	Construction de l'entrée principale BV Hassan II	Ens	1,00	230 000,00	230 000,00
12	Construction des entrées principales	Ens	3,00	100 000,00	300 000,00
13	Construction des entrées secondaires	Ens	2,00	50 000,00	100 000,00
14	Construction du mur de cloture exterieur	ml	723,00	1 800,00	1 301 400,00
15	RÉFECTION DES MURETS DE SÉPARATION INTÉRIEURS EXISTANTS	ml	265,00	700,00	185 500,00
16	Construction d'une guerite gardien	m2	4,00	2 300,00	9 200,00
17	Construction du bloc sanitaire	m2	60,00	2 500,00	150 000,00
TOTAL : GROS ŒUVRE					2 668 700,00
PASSAGES ET PLATEFORMES					
18	Revêtement en pavés	m2	2 527,00	190,00	480 130,00
19	REVÊTEMENT EN TRAVERTIN NATUREL	m2	157,00	250,00	39 250,00
20	Revêtement en terre stabilisée	m2	2 684,00	120,00	322 080,00

N° Prix	PRESTATION	UNITÉ	QUANTITÉ	P.U. HT	MONTANT HT
21	Revêtement en pavés et dalles de pierre reconstituée à quatre formats	m2	4 556,00	219,00	997 764,00
22	Revêtement en pavés de pierre reconstituée de 20 × 20 cm et 10 × 20 cm	m2	2 172,00	190,00	412 680,00
23	Bordures préfabriquées en béton type CR1	ml	3 500,00	60,00	210 000,00
TOTAL : PASSAGES ET PLATEFORMES					2 461 904,00
ASSAINISSEMENT					
24	Fouille en tranchée en terrain de toute nature	m3	826,00	35,00	28 910,00
25	Remblais primaires	m3	192,00	40,00	7 680,00
26	Remblais secondaires	m3	601,00	30,00	18 030,00
27	Lit de pose en sable ou gravette	m3	34,00	300,00	10 200,00
28	Fourniture et pose des canalisations en PEHD CR8				
28a	Conduite PEHD CR8 DN 300	ml	150,00	300,00	45 000,00
28b	Conduite PEHD CR8 DN 400	ml	343,00	400,00	137 200,00
28c	Conduite PEHD CR8 DN 600	ml	100,00	600,00	60 000,00
29	Construction de regard de visite en toute profondeur y compris cadre et tampon en fonte ductile	u	10,00	4 500,00	45 000,00
30	Regard borgne	u	11,00	900,00	9 900,00
31	Boîtes de branchement simple de 50x50	u	1,00	600,00	600,00
32	Construction du caniveau en BA à grille y compris cadre et grille	ml	50,00	1 600,00	80 000,00
33	Caniveau à grille fine affleurante pour fontaine sèche	ml	150,00	1 000,00	150 000,00
TOTAL : ASSAINISSEMENT					592 520,00
ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC					
34	Fouilles en tranchées avec tubes double paroi buse Ø 110mm	ml	1,00	1 000,00	1 000,00
35	Fouilles en tranchées avec tubes double paroi buse Ø 50mm	ml	1,00	1 500,00	1 500,00
36	Boîte de coupure y compris câblage	u	1,00	500,00	500,00
37	Boîte de distribution y compris câblage	u	1,00	78 000,00	78 000,00
38	Coffret de comptage basse tension 4 fils (triphasée)	u	1,00	16 258,00	16 258,00
39	Tableau général basse tension (TGBT)	Ens	4,00	30 000,00	120 000,00
40	Tableau de commande et de protection de l'éclairage extérieur	Ens	700,00	220,00	154 000,00
41	Tableau général de commande et de protection des pompes de fontaine et d'arrosage	ml	2 200,00	130,00	286 000,00

N° Prix	PRESTATION	UNITÉ	QUANTITÉ	P.U. HT	MONTANT HT
42	Regards de tirage	u	10,00	900,00	9 000,00
43	Câble armé type U1000 ARVFV				
43a	Section 4x70 mm2	ml	70,00	190,00	13 300,00
43b	Section 4x50 mm2	ml	180,00	160,00	28 800,00
43c	section 4x35 mm2	ml	432,00	130,00	56 160,00
43d	section 4x25 mm2	ml	350,00	110,00	38 500,00
43e	section 4x16 mm2	ml	3 226,00	90,00	290 340,00
44	Mise à la Terre de réseau	Ens	1,00	15 000,00	15 000,00
45	Prise de courant 2P+T 16A étanche	u	9,00	350,00	3 150,00
46	Prise de courant triphasée 32A 400V étanche	u	1,00	400,00	400,00
47	Candélabre d'éclairage Led sur mât de 6,00 m	u	17,00	10 000,00	170 000,00
48	Candélabre d'éclairage piétonnier LED sur mât de 4,00 m	u	16,00	7 000,00	112 000,00
49	Candélabre décoratif à double branche en « Y » de 4,00 m	u	41,00	9 000,00	369 000,00
50	PROJECTEUR LED SUBAQUATIQUE RGBW	u	35,00	3 000,00	105 000,00
51	Projecteur Led orientable	u	70,00	1 800,00	126 000,00
52	Borne lumineuse LED de balisage	u	82,00	1 500,00	123 000,00
TOTAL : ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC					2 116 908,00
ALIMENTATION EN EAU POTABLE					
53	Fouilles pour ouvrage de masse	m3	17,00	40,00	680,00
54	Béton B25	m3	5,00	1 300,00	6 500,00
55	Béton B15	m3	2,00	900,00	1 800,00
56	Acier HA	kg	300,00	13,00	3 900,00
57	Echelon	u	3,00	1 500,00	4 500,00
58	Conduite PVC PN16	ml	150,00	80,00	12 000,00
59	Pieces de raccordement et robinetterie	Ens	1,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL : ALIMENTATION EN EAU POTABLE					54 380,00
ESPACE VERT ET ARROSAGE					
60	Forage de puits	ml	150,00	600,00	90 000,00
61	Local technique enterré de 67 m3	u	1,00	150 000,00	150 000,00
62	Réservoir enterré de 200 m3	u	1,00	200 000,00	200 000,00
63	Equipement pour local technique et puits	Ens	1,00	80 000,00	80 000,00

N° Prix	PRESTATION	UNITÉ	QUANTITÉ	P.U. HT	MONTANT HT
64	Conduite pour irrigation en PEHD PN10				
64a	Conduite PEHD Ø 25 mm	ml	354,00	110,00	38 940,00
64b	Conduite PEHD Ø 75 mm	ml	150,00	120,00	18 000,00
64c	Conduite PEHD Ø 110 mm	ml	226,00	130,00	29 380,00
64d	Conduite PEHD Ø 125 mm	ml	597,00	150,00	89 550,00
64e	Conduite PEHD Ø 140 mm	ml	309,00	180,00	55 620,00
64f	Arrosage par goutte-à-goutte	m2	14 060,00	15,00	210 900,00
65	Arroseur rotatif escamotable	u	35,00	600,00	21 000,00
66	Bouche d'arrosage	u	5,00	500,00	2 500,00
67	Pieces de raccordement et robinetterie	Ens	1,00	40 000,00	40 000,00
68	Fourniture et mise en place de terre végétale	m3	3 400,00	70,00	238 000,00
69	Fourniture et pose de compost	t	77,00	950,00	73 150,00
70	Elagage des palmiers et arbres	U	500,00	250,00	125 000,00
71	Transplantation des arbres	u	9,00	500,00	4 500,00
72	Transplantation des palmiers	u	10,00	1 500,00	15 000,00
73	Arbres variés	u	108,00	1 500,00	162 000,00
74	ARBUSTES VARIÉS	u	48 775,00	12,00	585 300,00
75	Couvre sol et plantes à fleurs variés	u	20 640,00	12,00	247 680,00
76	Arbustes boules	u	100,00	280,00	28 000,00
77	Gazon	m2	3 208,00	35,00	112 280,00
TOTAL : ESPACE VERT ET ARROSAGE					2 616 800,00
AMENAGEMENT DES FONTAINES					
78	CUVES DE RÉCUPÉRATION ENTERRÉES				
78a	d'un volume de 4m ³	u	2,00	100 000,00	200 000,00
78b	d'un volume de 9m ³	u	1,00	150 000,00	150 000,00
79	Local technique enterré de 12 m3	u	3,00	80 000,00	240 000,00
80	Equipement pour fontaines	Ens	1,00	145 000,00	145 000,00
81	MISE À NIVEAU DE LA FONTAINE EXISTANTE Y COMPRIS REVÊTEMENT	Ens	1,00	493 780,00	493 780,00
TOTAL : AMENAGEMENT DES FONTAINES					1 228 780,00
DIVERS					
82	Corbeille en béton à finition minérale, bac intérieur amovible de 50 litres	u	60,00	2 300,00	138 000,00

N° Prix	PRESTATION	UNITÉ	QUANTITÉ	P.U. HT	MONTANT HT
83	Bancs droits et circulaires à parement en granito fin	ml	283,00	1 900,00	537 700,00
84	PANNEAU D'AFFICHAGE D'ACCUEIL	u	2,00	9 000,00	18 000,00
85	PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNEL	u	20,00	3 000,00	60 000,00
86	PLAQUE SIGNALÉTIQUE	u	10,00	3 000,00	30 000,00
87	PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR VÉGÉTAUX	u	300,00	155,00	46 500,00
88	Entretien de l'ensemble	mois	12,00	12 000,00	144 000,00
89	PERGOLAS EN BOIS	m2	160,00	1 900,00	304 000,00
90	SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE	ens	1,00	125 000,00	125 000,00
TOTAL : DIVERS					1 403 200,00
TOTAL : DEMOLITION ET TRAVAUX PREPARATOIRES					296 500,00
TOTAL : GROS ŒUVRE					2 668 700,00
TOTAL : PASSAGES ET PLATEFORMES					2 461 904,00
TOTAL : ASSAINISSEMENT					592 520,00
TOTAL : ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC					2 116 908,00
TOTAL : ALIMENTATION EN EAU POTABLE					54 380,00
TOTAL : ESPACE VERT ET ARROSAGE					2 616 800,00
TOTAL : AMENAGEMENT DES FONTAINES					1 228 780,00
TOTAL : DIVERS					1 403 200,00
Total H.T					13 439 692,00
POURCENTAGE DU RABAIS OU MAJORATION (-/+)					
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX (HT) APRES RABAIS OU MAJORATION					
TVA (20%)					
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX (T.T.C) APRES RABAIS OU MAJORATION					

Je consens **un rabais** de.....%, soit..... DH HT

OU

Une **majoration** de%, soit..... DH HT

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de :

.....

Marché :/2026
Issu de l’appel d’offres n° :27/MOD/2026
Objet : LA REALISATION DES TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU JARDIN BRAHIM ROUDANI SIS A LA COMMUNE DE TAROUDANT PROVINCE TAROUDANT.

Marché passé par appel d'offre ouvert en application des articles 18 et 19 du Règlement de passation des marches de la Société de Développement Local Agadir Souss Massa Aménagement **modifié par Décision du Conseil d’Administration en date du 08 Mars 2024.** conformément à la convention spécifique pour la réalisation des projets du P.D.U –Taroudannt confiés à Al Omrane Souss Massa.

Dressé par la Maîtrise d’œuvre	Lu et accepté par l’entreprise
Le Chef de projet	Le Directeur d’Agence
Direction technique et Ingénierie	Directeur Financier et Comptable
Le Directeur Général	