Projet :

TRAVAUX DE REHABILITATION ET CONSTRUCTIN DE ZAOUIT SIDI MBAREK BASSIR A LA COMMUNE SIDI MBAREK PROVINCE DE SIDI IFNI-GROS OEUVRES-

BORDERAU DE PRIX

Prix n°	Désignations des ouvrages	U	Quantités	Prix unitaires (Hors taxes) En DHS	Montant Hors taxes En DHS
	I. GROS ŒUVRES				
1	Installation de chantier	FT	1,00		
2	Démolition des ouvrages existants de toute nature y/c Fondation, étaiement et évacuation à la décharge publique et dépose	FT	1,00		
TRAVAUX DE TERRASSEMENT					
3	Décapage, du terrain et nettoyage général	M²	1 500,00		
4	Fouille en pleine masse, tranchées, rigoles et en puits dans tout terrain y/compris rocher	M³	320,00		
5	Mise en remblai ou évacuation à la décharge publique	M³	320,00		
6	Remblai d'apport en tout venant compacté	M³	320,00		
MACONNERIE EN FONDATIONS					
7	Béton de propreté	M³	46,00		
8	Gros-Béton	M³	3,60		
9	Maçonnerie de moellons en fondation	M³	33,00		
10	Arase étanche sur maçonnerie	M²	98,00		
DALLAGE ET FORME					
11	Couche de forme sous dallage en T.V. (0/60) d'épaisseur 0,20m	M²	842,00		
12	Dallage en béton de 0,13m d'épaisseur Y/C armature # 8	M²	842,00		
BETON ARME EN FONDATIONS					
13	Béton hydrofuge pour BA en fondations	M³	98,00		
14	Armature à haute adhérence pour B.A en fondation	KG	719,00		
CANALISATIONS ET REGARDS					
15	Regards de 40 x 40 non visitables	U	20,00		
16	Regards de 50 x 50 visitables ou non visitables	U	9,00		
17	Canalisation d'assainissement en P.V.C. qualité E.U. de tout diamètre	ML	130,00		
18	construction de fosse séptique et puit perdu	ENS	1,00		
OUVRAGES EN ELEVATION					
19	Béton pour BA en élévation	M³	185,00		
20	Armature à haute adhérence pour B.A en élévation	KG	19 000,00		
21	Plancher en hourdis creux de (15+5) et poutrelles y compris béton et acier	M²	580,00		
22	Plancher en hourdis creux de (25J+5) et poutrelles y compris béton et acier	M²	640,00		
MACONNERIE EN ELEVATION					
23	SIMPLE CLOISON EN AGGLOMERIE DE 20 CM	M²	2 000,00		
24	SIMPLE CLOISON EN AGGLOMERIE DE 15 CM	M²	358,54		
25	SIMPLE CLOISON EN AGGLOMERIE DE 10 CM	M²	183,00		
DIVERS					
26	Gueulard en béton armé	U	5,00		
27	Couronnement d'acrotère	ML	162,68		
28	Dallete en béton	M2	16,56		
29	Renformis en béton	M2	12,15		
30	Encadrement des fenêtres en béton armé	ML	432,00		
	TOTAL ŒUVRES				
	II. ETANCHEITE				
31	Forme de pente y compris chape de lissage	M²	841,13		
32	Gorges pour solins	ML	162,68		
33	Complexe d'étanchéité bicouche	M²	841,13		
34	Reliefs d'étanchéité	ML	162,68		
35	Protection de relief de l'étanchéité	ML	162,68		
36	Protection lourde en dalette	M²	841,13		
	TOTAL ETANCHEITE				

RECAPITULATION	
I. GROS ŒUVRES	-
II.ETANCHEITE	-
TOTAL HORS TAXES	-
T.V.A 20%	-
MONTANT T.T.C	-

Bet SETARY Ingénierie
M. HANNI Widad
AMO RGO