

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

**OBJET : AO N°08/2026 : TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE AU SEIN DE LA
COMMUNE KHALFIA - PROVINCE Fkih Ben Salah- REGION BENI MELLAL KHENIFRA.**

N°	Code service	Désignation	Consi	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
1	02-02-01	Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN	F+M	U	13		
2	02-02-02	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN	F+M	U	18		
3	02-02-03	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN	F+M	U	86		
4	02-02-04	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN	F+M	U	10		
5	02-02-06	Poteau béton armé classe A 9 m 150 daN	F+M	U	1		
6	02-02-07	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN	F+M	U	1		
7	02-02-08	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN	F+M	U	5		
8	02-02-09	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN	F+M	U	2		
9	02-03-01	Destruction poteau béton irrécupérable	M	U	7		
10	02-03-02	Dépose et récupération poteau béton armé quel que soit la hauteur et efforts + bris massif	M	U	1		
11	02-06-01	Transfèrement d'un poteau béton armé quel que soit la hauteur et l'effort (compris bris massif)	M	U	2		
12	03-02-01	Massif de fondation normal	F+M	M3	98,58		
13	04-02-01	Poteau Bois S/C 8 m	F+M	U	1		
14	04-03-01	Dépose poteau bois S/C ou S/D	M	U	3		
15	05-02-01	Contre fichage poteau bois	F+M	U	1		
16	06-02-01	Jumelage poteau bois	F+M	U	1		
17	08-02-01	Console 4 fils galvanisés	F+M	U	1		
18	08-02-15	Menuiserie métallique galvanisée	F+M	KG	50		
19	15-07-01	Plus-value pour remaniement de nappe 1 ^{ère} catégorie	M	U	3		
20	20-02-01	Terre de réseau	F+M	U	20		
21	21-06-01	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier	M	U	4		
22	34-00-04	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almélec 3x35 Alu + 16 Alu +54.6 Alm	F	M	5 700		
23	34-00-05	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almélec 3x50 Alu +16 Alu + 54.6 Alm	F	M	100		
24	34-00-06	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almélec 3x70 Alu +16 Alu +54.6 Alm	F	M	500		
25	34-01-04	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	M	M	6 300		
26	34-03-01	Dépose câble préassemblé quel que soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver)	M	M	100		
27	34-06-01	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 2 fils y compris les accessoires	M	U	3		

28	34-06-02	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 4 fils y compris les accessoires	M	U	3		
29	36-02-01	Accessoires pour câble isolé torsadé parésssemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement	F+M	U	38		
30	36-02-02	Accessoires pour câble isolé torsadé parésssemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	F+M	U	112		
31	36-02-03	Accessoires pour câble isolé torsadé parésssemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	F+M	U	39		
32	36-02-25	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 KV simple dérivation	F+M	U	18		
33	36-02-27	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 KV de 35 à 70 mm ² Alu	F+M	U	223		
34	36-02-28	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 KV pour section de 1.5 à 25 mm ² sur conducteur d'EP	F+M	U	58		
	TOTAL H.T DES TRAVAUX						
	T.V.A 20%						
	TOTAL T.T.C DES TRAVAUX						
	PRESTATION SRM-BK T.T.C selon devis SRM						232901.10
	TOTAL GENERALE T.T.C DES TRAVAUX						