Travaux de construction d'un Bureau Communal d'Hygiène au centre de Tata, province de tata.

Bordereau des prix - détail estimatif -

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
	GROS ŒUVRES				
	TERRASSEMENTS :				
1	DECAPAGE DU TERRAIN NATUREL	m²	1,020.00		
2	FOUILLES EN PUITS, RIGOLES OU EN TRANCHEES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS EVACUATION OU MISE EN DEPOT	m3	242.00		
3	REMBLAIS D'APPORT DE TOUT VENANT EN MATERIAUX SELECTIONNES (0/40)	m3	242.00		
4	COUCHE DE TOUT VENANT GNB (0/31.5) COMPACTEE DE 20 CM D'EPAISSEUR Y COMPRIS FILM POLYANE	m²	955.00		
	MACONNERIE EN FONDATIONS :				
5	BETON DE PROPRETE	m3	43.00		
6	GROS BETON	m3	54.00		
	ASSAINISSEMENT				
7	CANALISATION EN BUSES DE PVC TYPE ASSAINISSEMENT SERIE SN4 Φ 200MM	ml	180.00		
8	CANALISATION EN BUSES DE PVC TYPE ASSAINISSEMENT SERIE SN4 Φ 315MM	ml	40.00		
	REGARDS EN BÉTON ARMÉ POUR EVACUATION				
9	REGARDS EN BETON DE 40x40 CM	U	34.00		
10	REGARDS EN BETON DE 50x50 CM	U	7.00		
11	REGARDS EN BETON DE 60x60 CM	U	2.00		
12	REGARDS EN BETON DE 80x80 CM	U	1.00		
13	CANIVEAU DE 40CM DE LARGEUR Y/C TAMPON	ml	9.00		
14	FOSSE SEPTIQUE DE 18 m³	Ens	1.00		
15	PUITS PERDUS DE 40 m³	Ens	1.00		
	BETON ARME EN FONDATIONS				
16	BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE	m3	116.00		
17	ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETON ARME EN FONDATION FE500	kg	11,000.00		
	DALLAGE ET FORME :				
18	FORME EN BETON DE 0.13 m D'EPAISSEUR Y/C ACIERS #T8 e=25 cm	m²	955.00		
	BETON ARME EN ELEVATION :				
19	BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION	m3	106.00		
20	ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETONS ARMES EN ELEVATION FE500	kg	12,700.00		
21	LAMELLE PREFABRIQUEE EN BETON ARME BRUT DE DECOFRAGE "DIM. 0,20*0,10M"	m²	107.00		
22	RENFORMIS EN BETON	m²	2.00		
23	APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME	ml	62.00		
24	GAINE TECHNIQUE	U	11.00		
25	SOUCHES EN TERRASSE Y COMPRIS GAINE	U	11.00		
26	PLANCHERS COMPLET EN HOURDIS DE 16+4 à 6 cm Y COMPRIS ACIERS	m²	702.00		

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
27	PLANCHERS COMPLET EN HOURDIS DE 20+7 cm Y COMPRIS ACIERS	m²	213.00		
28	DALLETTE EN BETON ARME	m²	2.00		
29	CLOISON SIMPLE EN BRIQUE CERAMIQUE DE 7 CM BRUTE	m²	900.00		
30	CLOISON SIMPLE EN BRIQUE CERAMIQUE DE 10 CM BRUTE	m²	41.00		

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
31	CLOISON SIMPLE EN BRIQUE CERAMIQUE DE15 CM BRUTE	m²	410.00		
32	DOUBLE CLOISONS EN BRIQUE CERAMIQUE DE 15+ VIDE +10, Y/C TETE ET LAINE DE ROCHE	m²	780.00		
33	ENDUIT PROJETE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEUR	m²	2,200.00		
34	ENDUIT DE PLATRE INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND	m²	60.00		
35	ENDUIT PROJETE SUR MURS ET PLAFONDS EXTERIEUR	m²	2,600.00		
36	JEUX D'ENDUIT DE CIEMENT SUR FACADES	Ens	1.00		
37	COURONNEMENT D'ACROTERE Y/C MOLURE AVEC LARMIER	ml	650.00		
	TOTAL GROS ŒUVRES				
	ETANCHEITE				
38	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE	M²	995.00		
39	ETANCHEITE MONOCOUCHE DE 4 MM 'EPAISSEUR	M²	995.00		
40	RELIEFS DE L'ÉTANCHÉITÉ ET PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES	ML	402.00		
41	ARASE ÉTANCHE	M²	216.00		
42	ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE POUR SALLES D'EAUX	M²	45.00		
43	PROTECTION LOURDE EN DALLOT Y/C RELEVE	M²	995.00		
44	GARGOUILLES ET CRAPAUDINES Y COMPRIS TROP PLEIN	U	11.00		
	TOTAL ETANCHEITE				
	REVETEMENT SOLS ET MURS - FAUX PLAFOND				
45	REVETEMENT DES SOLS EN CARREAUX TYPE COMPACTO	m²	310.00		
46	REVETEMENT SOLS EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT	m²	110.00		
47	PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR	ML	610.00		
48	REVETEMENT EN FAÏENCE POUR MURS ET PAILLASSES	m²	420.00		
49	REVETEMENT DE PAILLASSES EN MARBRE EN GRANIT	m²	2.00		
50	REVETEMENT MARBRE PERLATINO DE TOUTE DIMENSION	m²	260.00		
51	MARBRE PERLATINO BOUCHARDEE DE TOUTE DIMENSION	m²	41.00		
52	MARCHE & CONTRE MARCHE EN MARBRE PERLATINO	ml	74.00		
53	PLINTHES DROITE, RAMPANTE OU RETOMBE EN MARBRE PERLATINO	ml	240.00		
54	BANDE EN MARBRE PERLATINO DE LARGEUR 0,25M	ml	91.00		
55	APPUIS DE FENETRE EN MARBRE PERLATINO DE LARGEUR 0,35M	ml	62.00		
56	BRIQUETTE ROUGE SUR FACADES	m²	31.00		
57	BANDE EN BRIQUETTE ROUGE SUR FACADES DE LARGEUR 0,20M	ml	295.00		
58	CHAPE DE CIMENT BOUCHARDEE Y/C REMONTEE DE 10CM	m²	62.00		

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
59	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX, BOITIER, RETOMBEE, CAISSON, DECAISSEE & CEINTURE LED	m²	216.00		
60	FAUX PLAFOND EN PLACOPLATRE DE 60*60mm Y/C BANDE EN STAFF LISSE & MOTIF DECORATIF	m²	365.00		
	TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS - FAUX PLAFOND				

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
	MENUISERIE BOIS, METALLIQUE & ALUMINIUM				
	MENUISERIE BOIS				
61	FOURNITURE ET POSE DES PORTES EN BOIS MASSIF SAPIN ROUGE Y/C FAUX CADRE & QUINCAILLERIE	m²	93.00		
62	FOURNITURE ET POSE DES PORTES EN BOIS STRATIFIE TYPE CHENE Y/C FAUX CADRE, QUINCAILLERIE	m²	101.00		
63	FOURNITURE ET POSE DE PORTE COULISSANTE EN BOIS STRATIFIE TYPE CHENE Y/C FAUX CADRE, QUINCAILLERIE	m²	3.50		
64	PLACARDS AVEC GRENIER A VANTAUX OUVRANT A LA FRANÇAISE OU COULISSANTS EN BOIS MDF TYPE CHENE Y/C FAUX CADRE, QUINCAILLERIE	m²	10.00		
65	PLACARDS SOUS PAILLASSE EN BOIS MDF TYPE CHENE Y/C FAUX CADRE, QUINCAILLERIE	ml	2.00		
	MENUISERIE METALLIQUES				
66	FOURNITURE ET POSE DES GRILLES DE DEFENSES	m²	83.00		
67	FOURNITURE ET POSE PORTE METALLIQUE	m²	30.00		
68	FOURNITURE ET POSE PORTAIL METALLIQUE COULISSANT COMPLET	m²	22.00		
69	GARDE-CORPS EN STRUCTURE METALLIQUE ET FINITION EN INOX	ml	30.00		
70	MAIN COURANTE EN INOX DE DIAMETRE 50MM	ml	40.00		
	MENUISERIE ALUMINIUM				
71	FOURNITURE ET POSE DE FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM	m²	79.00		
72	FOURNITURE ET POSE DE PORTES EN ALUMINIUM	m²	10.00		
73	PLAQUE SIGNALETIQUE EN PLEXIGLAS	U	64.00		
74	MAT POUR DRAPEAU Y COMPRIS DRAPEAU	U	1.00		
75	ENSEIGNE EN TRILINGUE AVEC LETTRE EN INOX	Ens	1.00		
76	STORES ENROULEURS AVEC CHAINETTE	m²	122.00		
	TOTAL MENUISERIE BOIS, METALLIQUE & ALUMINIUM				
	PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE				
	RÉSEAU D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU				
77	CANALISATION EN TUBE POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 TOUS DIAMÈTRES	ml	146.00		
78	CANALISATION EN TUBE POLYPROPYLÈNE (PPR) TOUS DIAMÈTRES	ml	60.00		
79	CANALISATION EN TUBE POLYÉTHYLÈNE PER RETUBE TOUS DIAMÈTRES	ml	370.00		
80	EVACUATION ET DESCENTES EN PVC DES EU/EV/EP TOUS DIAMETRES	ml	120.00		
81	SIPHON DE SOL	U	14.00		
	COLLECTEUR DE DISTRIBUTION TOUS DÉPARTS Y/C VANNES D'ARRET				
82	COLLECTEUR À 3 DÉPART	U	5.00		

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
83	COLLECTEUR À 4 DÉPART	U	5.00		
84	COLLECTEUR À 5 DÉPART	U	6.00		
85	GUEULARD EN BETON	U	9.00		
86	WC A LA TURQUE	U	2.00		
87	WC A L'ANGLAISE	U	13.00		
88	WC A L'ANGLAISE TYPE PMR	U	2.00		
89	LAVABO SUR COLONNE	U	11.00		

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
90	LAVABO PMR	U	2.00		
91	RECEVEUR DE DOUCHE	U	5.00		
92	CUVETTE EN PORCELAINE	U	1.00		
93	ROBINET DE SERVICE	U	17.00		
94	CHAUFFE-EAU SOLAIRE DE 150 LITRES	U	2.00		
95	CHAUFFE-EAU SOLAIRE DE 200 LITRES	U	2.00		
	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE				
96	POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) DN 25/8	U	4.00		
97	POTEAU D'INCENDIE	U	1.00		
98	EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 6 kg	U	4.00		
99	EXTINCTEUR CO2 de 5 kg	U	6.00		
100	EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE DE 6 L	U	1.00		
101	CANALISATION EN TFG TOUS DIAMÈTRES POUR RESEAU INCENDIE	ML	60.00		
	TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE				
	ELECTRICITE - LUSTRERIE				
	ALIMENTATION ELECTRIQUE ET DISTRIBUTION				
102	COFFRET DE COMPTEUR	U	1.00		
103	BOITE DE COUPURE ETANCHE	U	1.00		
104	BOITE DE DISTRIBUTIONS ETANCHE	U	1.00		
105	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION NORMAL EQUIPEE (TGBT-N)	ENS	1.00		
106	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION NORMAL SECOURUE EQUIPEE (TGBT-NS)	ENS	1.00		
107	TABLEAU ELECTRIQUE SECONDAIRE EQUIPEE (TE)	ENS	5.00		
108	MISE A LA TERRE	ENS	4.00		
109	LIAISON EQUIPOTENTIELLE	ENS	4.00		
110	CABLES ARME U1000RO2V DE 2x16MM² + T	ML	80.00		
111	CABLES U1000RO2V DE 4x10MM² + T	ML	120.00		
112	CABLES ARME U1000RO2V DE 4x25MM² + T	ML	140.00		
113	FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE	U	42.00		
114	FOYER SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE	U	38.00		
115	FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE	U	14.00		
116	FOYER LUMINEUX VA ET VIENT	U	13.00		
117	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	U	125.00		
118	BOUTON POUSSOIR	U	10.00		
119	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T	U	98.00		
120	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T ETANCHE	U	13.00		
121	PRISE DE COURANT 2x20A+T ETANCHE	U	9.00		
122	PRISE TV	U	3.00		
	LUSTRERIE		0.00		
123	DALLE A LED 60*60-40W	U	40.00		
124	PLAFONNIER LED 30W	U	3.00		
125	SPOT LED 12W	U	10.00		
126	SPOT LED ETANCHE 12W	U	44.00		
127	SPOT LED 24W	U	138.00		
128	HUBLOT 30W AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT	U	32.00		
129	PROJECTEUR LED SOLAIRE 300W AVEC DETECTEUR DE LUMIERE	U	8.00		
130	REGLETTE SANITAIRE	U	13.00		
	INTERPHONE 1 VOYANT	U	1.00		
131	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) 70LUMENS	U	54.00		

Prix	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	Prix unitaires (Hors taxes) en DHS	Prix Total (Hors taxes) en DHS
132	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) 360LUMENS	U	2.00		
	TELEPHONIE ET INFORMATIQUE				
133	REPARTITEUR INFORMATIQUE GENERAL	U	1.00		
134	SOUS REPARTITEUR INFORMATIQUE	U	1.00		
135	PRES CABLAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE	Ens	1.00		
136	PRISE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE	U	13.00		
	TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE				
	PEINTURE				
137	PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR	m²	3,108.00		
138	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS	m²	2,258.00		
139	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS & PLAFONDS	m²	936.00		
140	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS	m²	250.00		
141	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE	m²	535.00		
142	VERNIS LASURE SUR BOIS	m²	336.00		
	TOTAL PEINTURE				
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
143	MUR DE CLOTURE GRILLAGE (H=2,00M)	ml	51.00		
144	MUR DE CLOTURE EN MOELLONS DE 0,40M (H=2,00M)	ml	260.00		
TOTAL LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS					

RECAPITULATION	Montant
TOTAL LOT GROS ŒUVRE	
TOTAL LOT ETANCHEITE	
TOTAL LOT REVETEMENT SOLS ET MURS - FAUX PLAFOND	
TOTAL LOT MENUISERIE BOIS, METALLIQUE & ALUMINIUM	
TOTAL LOT PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE	
TOTAL LOT ELECTRICITE - LUSTRERIE	
TOTAL LOT PEINTURE	
TOTAL LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS	
TOTAL H.T.	
T.V.A. 20%	
TOTAL T.T.C.	

Arrêté le présent bordereau de prix et détail estimatif à la somme de :